


WIDOK OD ZEWNĄTRZ



PRZEKRÓJ A-A

**Uwagi:**  
Elementy stalowe balustrad ocynkowane  
Pod wkręty montażowe prześł  $\phi 10\text{mm}$  (HUS10120) można wykonać nawierty średnicy  $\phi 6\text{mm}$

OGÓLNE WYTYCZNE DLA ELEMENTÓW STALOWYCH

1. Materiał:
  - kształtowniki i blachy: stal S3SX
2. Wytyczne wykonania wg PN-B-06200
3. Jeżeli nie oznaczono inaczej spoiny wykonać jako ciągłe. Spoiny pachwinowe  $a=0.7g$ 
  - gdzie  $g$ = grubość cieńszego z łączonych elementów.
4. Przygotowanie powierzchni:
  - odtłuszczenie
  - obróbka strumieniowo-cierna o współczynniku  $Sa\ 2.5$
5. Spawanie automatyczne łukiem krytym, drut spawalniczy firmy Lincol L61 oraz topnik FX 780. Spawanie półautomatyczne metodą MAG-135, drut spawalniczy średnicy 1,2mm wg PN-EN440:G3i1, mieszanka osłonowa: 80% argon + 18% CO<sub>2</sub> + 2% O<sub>2</sub>
6. Po zespawaniu cynkowanie ogniowe - minimalna grubość powłoki  $85\ \mu\text{m} \pm 10\ \mu\text{m}$ .
7. Otwory wykonane na budowie zabezpieczyć antykorozyjnie - galwanizowanie na zimno w aerozolu.

Firma projektująca designing company			T: +48 789 809 337; +48 501 076 241 E: kamil.kowalczyk@gmail.com		
KDK Projekt Kamil Kowalczyk ul. Kępińska 83C 05-840 Brwinów					
Nazwa i adres projektu Project name and address		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze, dz. nr ewid. gr. 177/47, 177/50 obr. 3		Gmina Miejska Kamienna Góra Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra	
Nazwa rysunku/ Drawing name:				Projekt techniczny	
Szczegół balustrady/ trejażu z el. drewn.				Numer rysunku/ Drawing number:	
Numer projektu/ project number:		279/2022		Data/ Date:	
		24.03.2023		Skala/ Scale:	
		1 : 10		Wersja/ Version:	
				v.I-04	
Zespół projektowy/ Designing Team:					
Kamień i adres projektu Project name and address		Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:		Data/ Date:	
		mgr inż. arch. Ewa Gołdyn B1-PDOKK/173/2010		24.03.2023	
Kamień i adres projektu Project name and address		mgr inż. arch. Marcin Rudnik 33/PDOKK/2015		24.03.2023	