




Przekrój konstrukcyjny
skala 1:25



Szczegół „A”
skala 1:5



- 1 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA JENA - grubość 5 cm
- 2 - Siatka przeciwpękaniowa do warstw bitumicznych $R_m=100 \text{ kN/m}$
- 3 - Podbudowa - stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym- grubość 30 cm , $R_m=5 \text{ MPa}$
- 7 - Wyrównany teren przyległy do jezdni w obrębie pasa drogowego

 Regon 531005383	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PROJEKTOWE „MI” Miroslaw Sieja ul. Piłsudskiego 10 B/1 47-223 KĘDZIERZYN-KOŹŁE		
OBIEKT	DROGA GMINNA ŁĄCZĄCA ULICE PADEREWSKIEGO I HANDLOWĄ W ZAWADZKIEM		
umowa nr	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
Autor cz. drogowej	mgr inż. Miroslaw Sieja	29/95/Op	
TEMAT	REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ ULICE PADEREWSKIEGO I HANDLOWĄ W ZAWADZKIEM		
TEMAT RYSUNKU	Przekrój konstrukcyjny		
INWESTOR	Gmina Zawadzkie ul. Dębowa 13 Zawadzkie		
		SKALA 1:25	5 stycznia 20223 r. Rysunek nr 2