


Przekrój normalny Odcinek A i B.



Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm.
Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 5 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm.
Kruszywo stabilizowane spoiwami gr. 15 cm.
Warstwa odcinająca gr. 15 cm.
Podłoże

Nawierzchnia poboczy gr. 9 cm.
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm.
Kruszywo stabilizowane spoiwami gr. 15 cm.
Warstwa odcinająca gr. 15 cm.
Podłoże

Inwestor:					
Gmina Krotoszyce 59-223 Krotoszyce, ul. Piastowska 46					
Jednostka projektowa:					
A&J CONSULTING Andrzej Kałużny ul. Krzemieniecka 12A/8 59-300 Lubin					
Projektował	mgr inż. Andrzej Kałużny	nr upr. 243/BOŚ/07		Stadium PZT-PW	Data 02.2021
				Branża drogi	Skala 1:25
Zadanie: Remont ul. Głowackiego w Krotoszycach.				Nr archiw.	Nr rys./Arkusz 3
Obiekt: Przekrój normalny.				Nr umowy:	