

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi gminnej nr 118106E w miejscowości Stępna
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja	dz. nr ewid. 376 obręb Kniatowy, gm. Czastary
Inwestor	Wójt Gminy Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U z 2021r. poz. 2458) z dnia 20 grudnia 2021r.

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi gminnej nr 118106E w miejscowości Stępna

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1	KNR AT-03 0102/01		Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm	m2	1.451,5
			<b>Roboty remontowe konstrukcji jezdni</b>		
2	KNR 2-31 1004/07		Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową)		
			2903*2	m2	5.806
			razem	m2	5.806
3	KNR 2-31 0108/02		Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową		
			2903*0,03*2,65	t	230,79
			razem	t	230,79
4	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.903
5	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	2.903
6			Badania wykonanej nawierzchni bitumicznej	kpl	1
			<b>Pobocza</b>		
7	KNNR 6 1301/06		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości ścinania do 20cm	m2	823,1
8	KNR 2-31 0114/05		Nawierzchnia z mieszanki niewiązanej (kr. łam. stab. mech. 0/31,5) gr. 15 cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	823,1
			<b>Roboty inne</b>		
9			Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1