

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
2	KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy i roślinności w murach gładkich z cegły ceramicznej	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów	kg		
		50	kg	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
4	KPRR 6 1002-521	Demontaż i montaż figurki na szczycie iglicy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-01 0522-05 z.o.2.7. 9901	Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy ocynkowanej - roboty na wysokości 20 m	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNR-W 4-01 0308-03 z.o.2.7. 9901 z.sz.2.5. 9907	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - roboty na wysokości.	szt.		
		13	szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
7	KNR-W 2-02 0921-01 z.o. 2.11.	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - bud.o wysokości 18 m	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.25	m <sup>3</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>