

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-03 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych - śr. rury do 40 mm	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-08 0210-05	Przewody kabelkowe YdY 3 x 1,5 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 5-08 0210-05	Przewody kabelkowe YdY 3 x 2,5 mm ² układane w korytkach	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar · pomiar ·	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
11	KNR 5-08 0504-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED zwykłych przykręcanych, przelotowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-03 1133-07	Demontaż plafonier przykręcanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu na odległość do 1 km wraz z uprzątnięciem terenu robót	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż klimatyzatora (demontaż , oróżnienie instal. gazowej, ułożenie nowych rur, napełnienie instalacji, założenie nowych osłon)	kpl. · kpl. ·	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08 0115-01	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
16	Kalkulacja własna	Listwy oświetleniowe LED	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
17		kanal kablowy 90mm x 55mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
18		gniazdo modułowe RJ45 22,5x45mm RJ45 cat 5e, białe minimum	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
19		gniazdo 230V komputerowe z kluczem zabezpieczającym 90mmx45mm	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
20		Gniazdo zasilające 2x 230V [2P+Z] 90mmx45mm	szt		
		17	szt	17.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17.000
21		. ramki montażowe 56	szt szt	56.000	
				RAZEM	56.000
22		Kabel UTP kat.5e U/UTP 4x2x0,5 600	m m	600.000	
				RAZEM	600.000