

Przedmiar

Oświetlenie uliczne

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|------------------|---|---------|-------|
| | | Oświetlenie Strachocina | | |
| 1 | KNNR 5 0903/01 | Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5/2,5kN | słup | 6 |
| 2 | KNNR 5 0903/01 | Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5/4,3kN | słup | 5 |
| 3 | KNNR 5 0903/01 | Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5/6kN | słup | 5 |
| 4 | KNNR 5 0903/01 | Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 10,5/610kN | słup | 4 |
| 5 | KNNR 5 0903/01 | Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 12/2,5kN | słup | 3 |
| 6 | KNNR 5 0903/01 | Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 12/4,3kN | słup | 5 |
| 7 | KNNR 5 0903/01 | Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 12/6kN | słup | 5 |
| 8 | KNNR 5 0903/01 | Montaż i stawianie słupa pojedynczego o długości do 12/10kN | słup | 2 |
| 9 | KNNR 5 0701/05 | Mechaniczne kopanie rowów dla pod słupy w gruncie kategorii IV | m3 | 70 |
| 10 | KNNR 5 0717/02 | Układanie kabli o masie do 1kg/m bezpośrednio na słupie betonowym | m | 24 |
| 11 | KNNR 5 0717/06 | Wciąganie kabli o masie do 1kg/m do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego | m | 6 |
| 12 | KNNR 5 0707/02 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną YAKXS 4x35mm2 | m | 4 |
| 13 | KNNR 5 0707/02 | Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną YKY 4x10mm2 | m | 10 |
| 14 | KNNR 5 1002/01 | Montaż konstrukcji podnoszącej słupa | szt | 1 |
| 15 | KNNR 5 0401/01 | Montaż złącza kablowego (szafa oświetleniowa SO) wolnostojąca na fundamencie betonowym | kpl | 1 |
| 16 | KNNR 5 0905/01 | Montaż przewodów izolowanych AsXS _n o przekroju do 4x35mm2 | km | 1,674 |
| 17 | KNR 5-10 1004/02 | Wciąganie przewodów w wysięgnik na słupie, z udziałem podnośnika samochodowego | m | 120 |
| 18 | KNNR 5 1002/01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie | szt | 30 |
| 19 | KNR 5-14 0604/01 | Przykrecaanie tabliczek opisowych | szt. | 45 |
| 20 | KNNR 5 0902/06 | Montaż bezpiecznika linii napowietrznej NN | szt | 30 |
| 21 | KNNR 5 0907/03 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii IV | m | 180 |
| 22 | KNNR 5 0902/07 | Montaż ogranicznika przepięć linii napowietrznej NN | kpl. | 12 |
| 23 | KNNR 5 1004/02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt | 30 |
| 24 | KNNR 5 1302/03 | Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia | odcinek | 4 |
| 25 | KNNR 5 1303/01 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego | pomiar | 30 |
| 26 | KNNR 5 1304/01 | Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar | szt | 4 |
| 27 | KNNR 5 1304/05 | Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar | szt | 4 |
| 28 | | Wytyczenie i obsługa geodezyjna | kpl | 1 |