

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia Lesniczówki Leśnictwa Kopaliny
ADRES INWESTYCJI : Lesnictwo Kopaliny
INWESTOR : Nadleśnictwo Brzesko
ADRES INWESTORA : Jadowniki, ul Brzeska 59, 32-800 Brzeska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	d.1 analiza indywidualna	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki	m ²		
		110*1.5	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
2	KNR 4-04 d.1 0302-01 analogia	Rozebranie cokołów i fundamentów betonowych z słupków z ogrodzenia	m ³		
		0.2*0.2*(47.5+25)	m ³	2.900	
				RAZEM	2.900
3	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.2	m ³	2.900	
				RAZEM	2.900
4	d.1 analiza indywidualna	Wywiezienie elementów ogrodzenia ze siatki stalowej-UWAGA NALEŻY DO-STARCZYĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UTYLIZACJĘ ODPADÓW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE			
5	d.2 analiza indywidualna	Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego 3D z drutu stalowego fi 5mm ocynowanego, malowanego proszkowo w kolorze RAL uzgodnionym z Inwestorem. Panele z prętów zgrzewanych punktowo o oczkach prostokątnych 50x200mm z dwoma przetłoczeniami. Panele o wymiarach 2500x1200mm. Słupki metalowe systemowe z profili zamkniętych o wymiarach 60x40mm gr profila 3mm osadzone w ziemi na betonie. W komplecie daszki i obejmy w kolorze RAL uzgodnionym z Inwestorem. Ogrodzenie na podmurówce prefabrykowanej wysokości 200mm, osadzonej na prefabrykowanych elementach montowanych przy słupkach.	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
3		Malowanie bramy i furtki			
6	KNR 7-12 d.3 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		0.16*4*1.7+0.12*32*1.7+0.32*1.7*4	m ²	9.792	
				RAZEM	9.792
7	KNR 7-12 d.3 0202-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji kratowych	m ²		
		poz.6	m ²	9.792	
				RAZEM	9.792
8	KNR 7-12 d.3 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych	m ²		
		poz.6	m ²	9.792	
				RAZEM	9.792
4		Roboty wykończeniowe			
9	KNR-W 2-01 d.4 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²		
		110*1.0*2	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000