

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont elewacji - Nadręczna 1					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe	m ²		
d.1	1604-0101	[11,3*2,2]*2+[15,5*2,2]*2	m ²	117,920	
				RAZEM	117,920
2		Prace elewacyjne - przygotowawcze			
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.2	0701-05	15,5*2*3,25	m ²	100,750	
	front i tył	11,3*2*3,25	m ²	73,450	
	szczyt				
	szczyt od ulicy				
	stolarka				
				RAZEM	174,200
3	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.2	0925-01	{{[10*1,2*1,6]+[2,1*1,1]}}	m ²	21,510	
				RAZEM	21,510
4	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w celu wykonania sznurowania prętami stalowymi	m		
d.2	0336-01	1,2*6	m	7,200	
	analogia			RAZEM	7,200
5	KNR DC-03	Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-KEX żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 w podłożach ceglanych; średnica otworu w podłożu 12 mm	szt.		
d.2	0201-01	1,2*6	szt.	7,200	
	analogia			RAZEM	7,200
6	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowej szerokości do 15 cm PO SZNUROWANIU ŚCIAN	m		
d.2	0708-04	1,2*6	m	7,200	
	analogia			RAZEM	7,200
7	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³		
d.2	0108-09	174,2*0,025	m ³	4,355	
				RAZEM	4,355
8	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0108-10	Krotność = 10	m ³	4,355	
		4,355		RAZEM	4,355
9		Utylizacja gruzu	m ³		
d.2	kalk. własna	4,355	m ³	4,355	
				RAZEM	4,355