

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Remont				
d.1	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 176	m ² m ²	 176.000	
				RAZEM	176.000
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 176	m ² m ²	 176.000	
				RAZEM	176.000
d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 176	m ² m ²	 176.000	
				RAZEM	176.000
d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 176	m ² m ²	 176.000	
				RAZEM	176.000
d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych 176	m ² m ²	 176.000	
				RAZEM	176.000
d.1	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m ² - 0.10 m ² w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
d.1	TZKNBK XII 0418-102	demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek 30.42	m ² m ²	 30.420	
				RAZEM	30.420
d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 89.916	m ² m ²	 89.916	
				RAZEM	89.916
d.1	KNR-W 4-01 1215-06 analogia	Utrzymanie trzystości 188	m ² m ²	 188.000	
				RAZEM	188.000
d.1	KNR-W 4-01 0109-07	Utylizacja blazeri 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 2-02 1116-03	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwślizgowe EWS-S gr.6 mm 65.8	m ² m ²	 65.800	
				RAZEM	65.800
d.1	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000
d.1	KNR 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m ² 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 2-02 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	KNR 2-02 1020-09	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe dwukrotnie malowane na budowie 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
d.1	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 74	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
d.1	KNR 0-14 2011-08	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 75 - 01 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
d.1	KNR-W 4-03 0609-01	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa ledowa, wymiana kabli, gniazd 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000