

Świnoujście, dn. 09.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: Część 1 - Remont budynku nr 11 w kk 8590; Część 2 - Remont budynku nr 14 w kk 8590; Część 3 - Remont budynku nr 1 w kk 4422 (nr referencyjny 14/KPW/INFR/2020).

Komenda Portu Wojennego Świnoujście na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że dnia 15.09.2020 r. wpłynęły pytania od uczestnika postępowania na : Część 1 - Remont budynku nr 11 w kk 8590; Część 2 - Remont budynku nr 14 w kk 8590 o następującej treści:

Pytania budynek nr 14

1. W przedmiarze robót opublikowanym przez Zamawiającego: brak pozycji montaż wykładziny na posadzki. Czy Zamawiający będzie sam wykonywał posadzki z wykładzin ?
2. W przedmiarze robót opublikowanym przez Zamawiającego: brak pozycji wykonania masy samopoziomującej pod posadzki z wykładzin. Wykonanie wylewki samopoziomującej jest konieczne, tego wymaga technologia robót . Czy oferent ma wykonać masy samopoziomujące ?
3. Proszę szczegółowo określić rodzaj futryn drzwiowych. Futryny stałe/ regulowane/ metalowa/ drewniane ?
4. Proszę podać (zestawienie) szczegółowo wymiary stolarki drzwiowej, klasę skrzydeł drzwiowych, rodzaj zamków.
5. Czy Zamawiający przewidują konieczność powiększenia otworów drzwiowych w murze dla zachowania wymaganych szerokości skrzydeł drzwiowych (przejść) ?
6. Czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze robót posadzkarskich powierzchnię przejść w ścianach konstrukcyjnych ?
7. W pozycji 10 przedmiaru robót Zamawiający uwzględnił tynki po zamurowaniu otworów tylko po jednej stronie. Czy należy wykonać tynki po obu stronach ścian ?
8. W przedmiarze robót jest do skucia 365,25 m² posadzek a do wykonania warstw wyrównawczych 352,92 m² , różnica 14,33 m². Czy zamawiający własnymi siłami wykona tą różnicę ?
9. Zamawiający nie przewidział żadnej naprawy ścian, tynków (również po demontażu starej boazerii) oraz brak przygotowania ścian poprzez szpachlowanie, gruntowanie. Czy Zamawiający jest świadom że oferent (Wykonawca) wykona malowanie ścian i sufitów bez żadnych napraw ?
10. Czy Zamawiający przekaże pomieszczenia puste bez mebli i innego wyposażenia ?

Pytania budynek nr 11

1. Zamawiający nie przewidział wymiany instalacji i osprzętu elektrycznego w łazience po skuciu glazury. Czy Zamawiający dokona tych robót własnymi silami ?
2. Zamawiający nie przewidział wymiany instalacji wodnej oraz baterii natryskowych i umywalkowych w łazience po skuciu glazury. Czy Zamawiający dokona tych robót własnymi silami ?
3. Po skuciu glazury Zamawiający nie przewidział naprawy i przygotowania podłoża pod położenie nowych okładzin ścian.
4. W przedmiarze robót opublikowanym przez Zamawiającego brak pozycji montaż wykładziny na posadzki. Czy Zamawiający będzie sam wykonywał posadzki z wykładzin ?
5. W przedmiarze robót opublikowanym przez Zamawiającego brak pozycji wykonania masy samopoziomującej pod posadzki z wykładzin. Wykonanie wylewki samopoziomującej jest konieczne, tego wymaga technologia robót . Czy oferent ma wykonać masy samopoziomujące ?
6. Zamawiający nie przewidział żadnej naprawy ścian, tynków oraz brak przygotowania ścian poprzez szpachlowania, gruntowanie. Czy Zamawiający jest świadom że oferent (Wykonawca) wykona malowanie ścian i sufitów bez żadnych napraw

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Bud. 14

Ad. 1

Oferent powinien uwzględnić położenie wykładziny na posadzce.

- poz. Nr 22 przedmiaru

Ad. 2

Oferent powinien uwzględnić wykonanie masy samopoziomującej pod posadzki z wykładzin.

Ad. 3

Futryny powinny być regulowane drewniane.

Ad. 4

Oferent winien ustalić rodzaj zamków, klasę skrzydeł drzwiowych w trakcie wizji lokalnej z użytkownikiem oraz w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokonuje pomiarów przed zamówieniem stolarki.

Ad. 5.

Zamawiający nie przewiduje powiększenia otworów drzwiowych.

Ad. 6.

Oferent powinien uwzględnić powierzchnię przejść w ścianach konstrukcyjnych.

Ad. 7.

Oferent powinien uwzględnić powierzchnię po obu stronach.

Ad. 8.

Do wykonania warstwy wyrównawczej Oferent powinien przyjąć powierzchnię 365,25 m².

Ad. 9.

Zamawiający przewidział naprawę ścian, gruntowanie poz. Nr 11, 19, 21 przedmiaru

Ad. 10.

Zamawiający przekaze pomieszczenia puste.

Bud. 11

Ad. 1.

Oferent powinien uwzględnić wymianę instalacji i osprzętu elektrycznego w łazience po skuciu glazury.

Ad.2.

Oferent powinien uwzględnić wymianę instalacji wodnej oraz baterii natryskowych i umywalkowych w łazience po skuciu glazury.

Ad.3.

Oferent powinien uwzględnić naprawę podłoża w łazience po skuciu glazury.

Ad.4.

Oferent powinien uwzględnić montaż wykładziny na posadzki.

Ad.5.

Oferent powinien uwzględnić wykonanie masy samopoziomującej pod posadzki z wykładzin z uwzględnieniem poz. Nr 4.

Ad.6.

Zamawiający przewidział to w poz. Nr 9 przedmiaru

2 parafianem
KOMENDANT
Albin
wz .kmdr por. Albin SOŁTYKIEWICZ