

Przedmiar

DOM KULTURY WILCZYSKA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY REMONTOWE				
1	KNR 4-01 0816/04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m2	49,481
2	KNR 2-02s 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	49,48
3	KNR 2-02s 1111/06	Cokół przy posadzkach z deszczulek i parkietu	m	27,2
4	KNR 4-01 0702/06	Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m	60
5	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	30
6	KNR 4-01 0706/05	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	50
7	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	766,912
8	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne	m2	766,91
9	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	267,655
10	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	267,66
11	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	499,25
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	267,66
13	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	499,25
14	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach	szt	15
15	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	35
16	KNR 2-11 0412/05	Spoinowanie murów- analogia - spoinowanie cokołu posadzki	m2	13,685
17	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	14,91
REMONT PRZYŁĄCZA KANALIZACJI				
18	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	3
19	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości ponad 15cm	m3	0,66
20	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciągle lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	4,5
21	KNR 4-02 0212/04	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 75mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1
22	KNR 4-02 0213/01	Wymiana syfonu żeliwnego średnicy 50mm	szt	1
23	KNR 4-02 0216/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1
24	KNR 2-01 0320/03	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii V-VI o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m	m3	4,5

Przedmiar

DOM KULTURY WILCZYSKA

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 0203/04	Uzupełnienie betonu w zbrojonych lawach i stopach fundamentowych	m3	0,6
26	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	3
27	KNR 4-01 0809/04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15cm	m2	3