

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja budynku przepompowni p.poż.		
1	Element	Remont dachu		
1.1	KNR 225/418/1	Słupki ograniczające z liną, budowa	szt	10
1.2	KNR 202/1614/4 (1)	Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady podstawowe	m2	2,00
1.3	KNR 403/702/4	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie	szt	40
1.4	KNR 403/704/3	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg poziomy, pręt o przekroju do 120·mm2	m	20,00
1.5	Kalkulacja własna	Demontaż stalowej konstrukcji reklamy	szt	2
1.6	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	4,50
1.7	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pas podrynowy		1,350000
		obróbki attyk		9,048000
		RAZEM:	10,398000	m2
1.8	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	23,430
1.9	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna	m2	23,430
1.10	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
				1,171500
		RAZEM:	1,171500	m3
1.11	ZRE 18/73/1	Demontaż izolacji z wełny mineralnej pod siatka i oczyszczenie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		płyty z wełny gr. 10cm		23,430000
		RAZEM:	23,430000	m2
1.12	KNR 401/108/9	Wygwóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
				2,343000
		RAZEM:	2,343000	m3
1.13	KNR 401/108/10	Wygwóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km	m3	2,343
1.14	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m3	2,343
1.15	NNRNKB 202/521/2 (1)	Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy ocynkowanej, obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, blacha grubości 0.50·mm	m2	10,398
1.16	ZRE 18/11/1	Transport pionowy materiałów izolacyjnych	kg	200
1.17	KNR 912/204/3 (1)	Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej		
		Wyliczenie ilości robót:		
				23,430400
		RAZEM:	23,430400	m2
1.18	KNRW 202/612/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1·warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		płyty z wełny gr. 10cm		23,430000
		RAZEM:	23,430000	m2
1.19	KNRW 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe	m2	23,430
1.20	KSNR 2/503/3	Rynny dachowe z PCV	m	4,50
1.21	KSNR 2/503/5	Rury spustowe z PCV	m	3,20
2	Element	Naprawa ścian		
2.1	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
				17,496450
		RAZEM:	17,496450	m2
2.2	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5·m2 (w 1 miejscu)		
		Wyliczenie ilości robót:		
				17,496000
		RAZEM:	17,496000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3	KNR 401/621/3	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5·m2, 2-krotnie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$((4,46*2+4,98*2)-(1,90*1,54)-(2,37*1,81))*3,0$		34,992900
		RAZEM:		34,992900
			m2	34,993
2.4	DC 21/301/1 (1)	Gruntowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34,993+22,211		57,204000
		RAZEM:		57,204000
			m2	57,204
2.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,98*4,46		22,210800
		RAZEM:		22,210800
			m2	22,211
2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	34,993
2.7	KNNRW 2/1504/1	Rusztowania ramowe zewnętrzne, wysokości do 10 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$((6,11*2+5,36*2))*3,30$		75,702000
		RAZEM:		75,702000
			m2	75,702
2.8	KNNRW 2/1405/2	Malowanie tynków gładkich, farbą silikonową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$((6,11*2+5,36*2)-(1,90*1,54)-(2,37*1,81))*3,30$		51,890190
		RAZEM:		51,890190
			m2	51,890
2.9	KNR 403/702/4	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym papą na betonie	szt	40
2.10	KNR 403/704/3	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych wspornikach, ciąg poziomy, pręt o przekroju do 120·mm2	m	20
2.11	KNR 403/1205/1	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar	1
2.12	KNR 403/1205/2	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny	pomiar	1