

# PRZEDMIAR

Przebudowa ulicy Jachtowej w Rewie  
Przebudowa w zakresie oświetlenia drogowego

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	ST-E-13/17	Dodatki		
1		Obsługa geodezyjna		1
2		Oplaty administracyjne		1
3		Oплата za zajęcie pasa drogowego		1
	ST-E-13/17	Budowa linii kablowej i urządzeń oświetlenia drogowego		
4		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2·m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0·m, doły o głębokości do 1,0·m, grunt kategorii III	szt	7
5		Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III (72x0,4x0,8)	m <sup>3</sup>	153,09
6		Słupki ograniczające z liną, budowa	szt	20
7		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	243
8		Ułożenie rur osłonowych DVK 110 Arot	m	62
9		Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKXS 4x25, przykrycie folią	m	196
10		Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel YAKXS 4x25	m	32
11		Układanie kabli w rurach, kabel YAKXS 4x25	m	62
12		Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120·mm <sup>2</sup>	m	290
13		Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	153,09
14		Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy, grunt kategorii III, objętość betonu w wykopie do 0,25·m <sup>3</sup>	szt	7
15		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup 8m/1m/0st	szt	7
16		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - drogowe	szt	7
17		Złącze bezpiecznikowe IZK-4-01	szt	9
18		Złącze fazowe IZK-4-02	szt	20
19		Złącze zerowe IZK-4-03	szt	10
20		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10·m	kpl	5
21		Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1
22		Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	7
23		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1