

Załącznik nr 3

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót (branża):

Budowlana

Inwestycja:

Sala wiejska w Wygnańcach

Adres: Wygnańczyce 34, 67-400 Wschowa

Inwestor:

Gmina Wschowa

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Dach i strych			
2	KNNR-W 2 0502-0400	Pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej karpiówki ułożonej na podkładkach uszczelniających 9	m2 m2		9,000
3	KNNR-W 2 0604-0200	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej 9	m2 m2	9,000	9,000
4	KNR 4-01 0610-0100	Oczyszczenie elementów drewnianych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych 2	m2 m2	2,000	2,000
5	KNR 4-01 0631-0100	Impregnacja ogniochronna igniosolem "Dx" desek, płyt, bali i krawędziaków 3,8	m2 m2	3,800	3,800
6	KNNR-W 3 0401-0300	Remont stropów, wymiana całkowita drewnianych belek stropowych na nowe (0,15 x 0,20 x 10) x 6 szt 1,8	m2 m2	1,800	1,800
7	KNNR-W 3 0503-0200	Nabicie desek na belkę przy kominie - dwustronnie 2	m m	2,000	2,000
8	KNNR-W 2 0602-0500	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe 5 x 10 50	m2 m2	50,000	50,000
9	KNR-I 0-21 4007-0200	Ślepa podłoga ze sklejki iglastej wodoodpornej o grubości 20 mm 5 x 10 50	m2 m2	50,000	50,000
10	KNR 4-01 0701-0100	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 1,5	m2 m2	1,500	1,500
11	KNR 4-01 0710-0300	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wapno gasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegiel pust. ceram. gazo-i pianobet., jedno miejsce-5m2 3,5	m2 m2	3,500	3,500
12	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 3,5	m2 m2	3,500	3,500
13	KNNR 5 0207-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na drewnie 25	m m	25,000	25,000
14	KNNR 5 0501-0101	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza 9	kpl. kpl.	9,000	9,000
15		Pomieszczenia wc			
16	KNNR 3 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1,8	m2 m2	1,800	1,800
17	KNNR 3 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1,8	m2 m2	1,800	1,800
18	KNNR 3 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1,8	m2 m2	1,800	1,800
19	KNNR 3 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych 1,8	m2 m2	1,800	1,800
20	NNRNKB 2-02U 2028-0400	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu (Orgbud W-wa) (1,1 x 1) x 4 wc 4,4	m2 m2	4,400	4,400
21	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 4,4	m2 m2	4,400	4,400
22	KNNR 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 4,4	m2 m2	4,400	4,400
23	KNR-O 9-21 0101-0100	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów – z wyjątkiem drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni do 5 m2 - posadzki	m2		4,100

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		4,1	m2	4,100	
24	KNR-O 9-21 0102-0400	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg, ścianek i boazerii drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m2 - ścianki z kafli ceramicznych 2,5 x (1 + 1,1 + 1) x 4 31	m2 m2		31,000
25	KNR-O 9-21 0303-1000	Dezynfekcja poprzez mycie osprzętu sanitarnego (wanny, kabiny, wc, bidety) 4	szt. szt.		4,000
26	KNNR 5 0207-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na drewnie 6	m m		6,000
27	KNNR 5 0501-0101	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza 4	kpl. kpl.		4,000
28		Korytarz			
29	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (3,3 x 2,1) + (2,5 x (3,3 + 3,3 + 2,1 + 2,1) 33,93	m2 m2		33,930
30	NNRNKB 2-02U 2028-0100	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu (Orgbud W-wa) 6,93	m2 m2		6,930
31	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 6,93	m2 m2		6,930
32	KNNR 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 3,3 x 2,1 6,93	m2 m2		6,930
33	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 27	m2 m2		27,000
34	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,5 x (3,3 + 3,3 + 2,1 + 2,1) 27	m2 m2		27,000
35	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 6,93	m2 m2		6,930
36		Korytarz 2			
37	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,7 x 0,9) + (2,7x (2,7 + 2,7 + 0,9 + 0,9) 21,87	m2 m2		21,870
38	NNRNKB 2-02U 2028-0100	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu (Orgbud W-wa) 0,3	m2 m2		0,300
39	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 2,43	m2 m2		2,430
40	KNNR 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 2,7 x 0,9 2,43	m2 m2		2,430
41	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 19,44	m2 m2		19,440
42	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,7x (2,7 + 2,7 + 0,9 + 0,9) 19,44	m2 m2		19,440
43	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 2,43	m2 m2		2,430
44		Zmywalnia			
45	NNRNKB 2-02U 2028-0400	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu (Orgbud W-wa) 2,7 x 1,5 4,05	m2 m2		4,050
46	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 4,05	m2 m2		4,050
47	KNNR 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 4,05	m2 m2		4,050

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
48	KNR-O 9-21 0101-0100	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów – z wyjątkiem drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni do 5 m ² - posadzki 4,05	m ²		4,050
			m ²	4,050	
49	KNR-O 9-21 0102-0400	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg, ścianek i boazerii drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m ² - ścianki z kafli ceramicznych 2,2 x (2,7 + 2,7 + 1,5 + 1,5) 18,48	m ²		18,480
			m ²	18,480	
50	KNR 4-01 0819-0700	Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki lastrykowej okładzinowej ściennej o wymiarach 20x25 cm 10	szt.		10,000
			szt.	10,000	
51		Sala duża			
52	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (9,3 x 8,6) + 4,3 x (9,3 + 9,3 + 8,6 + 8,6) minus okna 3 x (1,6 x 2,3) 190,25	m ²		190,250
			m ²	190,250	
53	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (9,3 x 8,6) 79,98	m ²		79,980
			m ²	79,980	
54	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 79,98	m ²		79,980
			m ²	79,980	
55	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 96	m ²		96,000
			m ²	96,000	
56	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4,3 x (9,3 + 9,3 + 8,6 + 8,6) minus okna 3 x (1,6 x 2,3) - minus lamperia (1,3 x (9,3 + 9,3 + 8,6 + 8,6) 96	m ²		96,000
			m ²	96,000	
57	KNR-O 9-21 0102-0400	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg, ścianek i boazerii drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni ponad 5 m ² - lamperia 1,3 x (9,3 + 9,3 + 8,6 + 8,6) 46,54	m ²		46,540
			m ²	46,540	
58	KNR 4-01 1215-0700	Mycie podłóg drewnianych malowanych po robotach malarskich 79,98	m ²		79,980
			m ²	79,980	
59	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 3 x (1,6 x 2,3) 11,04	m ²		11,040
			m ²	11,040	
60	KNR-W 4-01 1007-0400	Przemuirowanie palenisk pieców nielicowanych 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
61	KNR-W 4-01 1007-0700	Oczyszczenie i okredowanie oblicowań 1	szt.		1,000
			szt.	1,000	
62		Kuchnia			
63	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3 x 2,7 8,1	m ²		8,100
			m ²	8,100	
64	NNRNKB 2-02U 2028-0100	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu (Orgbud W-wa) 0,3	m ²		0,300
			m ²	0,300	
65	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 8,1	m ²		8,100
			m ²	8,100	
66	KNNR 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 2,7 x 3 8,1	m ²		8,100
			m ²	8,100	
67	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich 8,1	m ²		8,100
			m ²	8,100	
68		Sala mała			
69	NNRNKB 2-02U 2028-0400	Okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu (Orgbud W-wa) 5,7 x 5,8 33,06	m ²		33,060
			m ²	33,060	
70	NNRNKB 2-02U 1134-0101	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 33,06	m ²		33,060
			m ²	33,060	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
71	KNNR 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 2,7 x 3 33,06	m2 m2	33,060	33,060
72	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m 2,2 x (5,7 + 5,7 + 5,8 + 5,8) 50,6	m2 m2	50,600	50,600
73	NNRNKB 2-02U 1134-0201	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 50,6	m2 m2	50,600	50,600
74	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50,6	m2 m2	50,600	50,600
75	KNR 4-01 1215-0700	Mycie podłóg drewnianych malowanych po robotach malarskich 33,06	m2 m2	33,060	33,060
76	KNNR 5 0207-0100	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na drewnie 12	m m	12,000	12,000
77	KNNR 5 0501-0101	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykle) żarowe z zamontowaniem klosza 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
78		Zbiorczo			
79	KNR 4-04 1101-0200	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km 3	m3 m3	3,000	3,000
80	KNR 4-03 1202-0200	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 5	pomi ar pomi ar	5,000	5,000

