

Giżycko, dnia 20 maja 2022 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1), pod nazwą „**Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej – etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu giżyckiego**”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 19 maja 2022 r.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia i odpowiedzi:**Pytanie 1**

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.: „Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej – etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych dla obszaru powiatu giżyckiego” – Numer postępowania: WG.272.8.2022, zwracam się o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. W punkcie IV.2 Warunków Technicznych (Opisu Przedmiotu Zamówienia) napisano: „Projekt technicznym przewiduje łącznie 173 punkty szczegółowej osnowy wysokościowej do nowej stabilizacji - znak ziemny (zmodyfikowany znak typ 83b) oraz 238 linii niwelacyjnych o łącznej długości około 490 km - tabela poniżej (projekt graficzny w załączniku)”. Natomiast w punkcie 1. Zaleceń dla realizacji projektu w Warunkach Technicznych (Opisie Przedmiotu Zamówienia) napisano „W trakcie realizacji projektu punkty nowe należy zastabilizować znakami typu 4 (87 - typ wg. G- 1.9) - znaki ścienne i 1(75b - typ wg. G-1.9) - znaki ziemne (wg. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1341)”. Typ 83b istotnie różni się od typu 75b. Jakimi znakami ziemnymi należy zastabilizować 173 punkty szczegółowej osnowy wysokościowej, przewidziane do stabilizacji w ramach niniejszych prac? Użyć znaków typu 83b czy też 75b?

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ- opisem przedmiotu zamówienia, pkt V podpunkt 1, oraz komunikatem publicznym z dnia 19.05.2022, w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WG.272.8.2022, mawiający przewiduje stabilizację znaków naziemnych znakiem typu 75 z możliwością wykorzystania punktów jako osnowy dwufunkcyjnej.

STAROSTA

Miroslaw Dominik Drzażdżewski