

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Zaczarowanej w Rotmance  
Adres inwestycji : Zaczarowana Rotmanka  
Inwestor : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI  
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1  
Branża : Drogowa

Sporządził : Paweł Czajkowski  
Data opracowania : 17.01.2024

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI I REFERENTÓW

Paweł Czajkowski

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.  
17.01.2024

Data zatw.

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa ulicy Zaczarowanej w Rotmance</b>					
1					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.12	km		
			km	0.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.120</b>
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1*1000*4.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	540.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	540.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
4	KNR 2-01 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetonowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m <sup>2</sup> - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	540.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>540.000</b>
5	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100% ziemi poz.2*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm 120*2*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Jesionowej msc Bystra  
Adres inwestycji : Bystra ulica Jesionowa  
Inwestor : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI  
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1  
Branża : Drogowa

Sporządził : Paweł Czajkowski  
Data opracowania : 31.01.2024

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW

Paweł Czajkowski

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.  
31.01.2024

Data zatw.

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa ulicy Jesionowej w msc. Bystra</b>					
1					
1	KNR-W 2- d.1 01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.339	km		
			km	0.339	
				RAZEM	0.339
2	KNR-W 2- d.1 01 0120-10	Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt Jomb o powierzchni 1 sztuki poniżej 3 m2 339*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	508.500	
				RAZEM	508.500
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1*1000*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1017.000	
				RAZEM	1017.000
4	KNR 2-31 d.1 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1017.000	
				RAZEM	1017.000
5	KNR 2-01 d.1 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1017.000	
				RAZEM	1017.000
6	KNR 2-01 d.1 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100% ziemi . poz.3*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	203.400	
				RAZEM	203.400
7	KNR 2-31 d.1 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm  339*2*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	339.000	
				RAZEM	339.000
2		<b>Płyty Jomb</b>			
8	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 180	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
10	KNR 2-01 d.2 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 poz.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				RAZEM	180.000
11	KNR 2-01 d.2 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100%. poz.8*0.2/2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 2-31 d.2 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm  60*2*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				RAZEM	60.000

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Sadowej w Rokitnicy  
Adres inwestycji : Rokitnica ulica Sadowa  
Inwestor : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI  
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1  
Branża : Drogowa

Sporządził : Paweł Czajkowski  
Data opracowania : 31.01.2024

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW

*Paweł Czajkowski*

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.  
31.01.2024

Data zatw.

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa ulicy Sadowej w msc. Rokitnica</b>					
1					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1		0.185	km	0.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.185</b>
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.1*1000*3	m <sup>2</sup>	555.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>2</sup>	555.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
4	KNR 2-01 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.2	m <sup>2</sup>	555.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
5	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100% ziemi .	m <sup>3</sup>		
d.1		poz.2*0.2	m <sup>3</sup>	111.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>
6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		185*2*0.5	m <sup>2</sup>	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Przebudowa ulicy Kontynentalnej w Straszynie  
Adres inwestycji : Straszyn ulica Kontynentalna  
Inwestor : GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI  
Adres inwestora : 83-000 Juszkowo , ul. Zakątek 1  
Branża : Drogowa

Sporządził : Paweł Czajkowski  
Data opracowania : 31.01.2024

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW

*Paweł Czajkowski*

Wykonawca

Inwestor

Data oprac.  
31.01.2024

Data zatw.

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa ulicy Kontynentalna w msc. Straszynie</b>					
1					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.356	km		
			km	0.356	
				RAZEM	0.356
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1*1000*4.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1602.000	
				RAZEM	1602.000
3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1602.000	
				RAZEM	1602.000
4	KNR 2-01 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m <sup>2</sup> - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1602.000	
				RAZEM	1602.000
5	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 100% ziemi . poz.2*0.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	320.400	
				RAZEM	320.400
6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - grubość po zagęszczeniu 10 cm 356*2*0.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	356.000	
				RAZEM	356.000
7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000