

Przedmiar robót

dla zadania: „Remont drogi poscaleniowej oznaczonej jako działka Nr ew. 4479/1, 4514/1 i część 4444 i 4479/2, o łącznej długości 1040 m.b.”

LP	ELEMENTY ROBÓT			Uwagi
		Ilość jednostka	Nr specyfikacji technicznej	
„Remont drogi poscaleniowej oznaczonej jako działka Nr ew. 4479/1, 4514/1 i część 4444 i 4479/2, o łącznej długości 1040 m.b.”				
1.	Roboty pomiarowe w terenie, wyznaczenie pasa drogowego (dr. 4479/1 – 350 m.b. ; 4514/1 – 420 m.b. ; 4444 – 170 m.b. ; 4479/2 – 100 m.b.)	1040 m.b.	D.01.01.01.21	
2.	Profilowanie istniejącego podłoża i zagęszczanie na pow. 170 x 6 m + 350 x 4,8 + 420 x 4,8 + 100 x 4,8 m.b. = 5196 m ²	5196 m ²	D.02.01.01.11	
3.	Dowóz pospółki (doziarnianie) (długość 110 m.b. + 120 m.b., gr. 15 cm) = (110 + 120) x 0,15 x 4,8 = 165,6 m ³	165,6 m ³	D.05.01.03	
4.	Wykonanie stabilizacji cementem w ilości 25 kg/m ² na pow. 170 x 6 + 350 x 4,8 + 420 x 4,8 + 100 x 4,8 m = 5196 m ²	5196 m ²	D.04.05.01	
5.	Wykonanie podbudowy z kłińca, grubość warstwy po zwałowaniu 10 cm	5196 m ²	D.04.04.00 D.04.04.03	
6.	Wykonanie poboczy	1000 m ²	D.04.04.00 D.04.04.03	

Sporządził: mgr inż. Tadeusz Głód

mgr inż. TADEUSZ GŁÓD
upr. bud. Nr B 172/84
z § 5 ust. 1 § 6 ust. 1 i 3,
§ 7 i § 8 ust. 1 pkt 2
NOWA WIEŚ 241
36-001 Trzebowo, tel. (0-17) 7722074