

PRZEDMIAR ROBÓT

ETAP_I (trasa zasadnicza w km 0+000-0+200)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa Inwestycji :

Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 720m
w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Adres Inwestycji :

dz.nr. 265, 266, 269

221505_2.0011 obr. Rybno

Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Rybno

Inwestor : P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

Sporządził : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Data opracowania : 22.05.2024r.

Wykonawca :

Data opracowania: 22.05.2024r.

Inwestor :

Data zatwierdzenia:

TBI BUDOWNICTWO

Krystian Specht
NIP 5882031978
REGON 364167666

Strona 1 z 2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej : Umowa/Zlecenie Nadleśnictwa Wejherowo

- Normy, normatywy i wytyczne obowiązujące w tym zakresie uzgodnione z Inwestorem
- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Zarządzenie nr 16 z dn. 19.03.2014r

Nazwa jednostki projektowej : TBI BUDOWNICTWO Specht Krystian

Projektant : mgr.inż. Bartłomiej Ziółkowski , nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 720m w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametrów użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego z ochroną P-POŻ danych oddziałów leśnych. Z uwagi na charakterystykę układu drogowego, jego formę użyteczności oraz założenia Inwestora, projekt został podzielony na II Etapy wykonawcze, które można wykonać spójnie jako całość przedsięwzięcia oraz każdy z osobna w danym okresie realizacyjnym w zależności od potrzeb jak i możliwości jakie Zamawiający będzie posiadał w danym okresie inwestycyjnym.

Planowana inwestycja położona jest w zakresie:

dz.nr. 265, 266, 269 _ 221505_2.0011 obr. Rybno

Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo / Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Rybno

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu drogi leśnej o długości łącznej 720mb

Podstawowy / Zasadniczy zakres robót dla ETAPU_I :

- jezdnia : 542,8 m²
- pobocza : 272,5 m²
- łączniki : 364,2 m²
- plac : 150,0 m²

Pozostały przedmiar robót zgodny z n/w tabelą Przedmiarową Robót.

PRZEDMIAR ROBÓT					
<i>Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 720m w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>					
ETAP_I (trasa zasadnicza w km 0+000-0+200)					
Lp	Opis	Obliczenia	Nr.odn. SST	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	1	D. 01.01.01	kpl	1
2 d.1	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	28	D.01.02.01	szt	28
3 d.1	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	32	D.01.02.01	szt	32
4 d.1	Usunięcie zakrzaceń z obrębu robót wraz z załadunkiem i odwozem	250	D.01.02.01	ha	0,025
II ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	Powierzchnowe odhumusowanie/ zebranie wierzchniej w-wy darniny gr.10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	$542,8+272,5+364,2+150+138-250 = 1\ 217,5$	D.02.00.01	m ²	1 217,50
6 d.2	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.30cm pod w-wy konstrukcyjne i odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy) oraz na Palcu i terenu przybocznego gruntowego (pobocza grunt.)	$542,8+272,5+364,2+150+138+125 = 1\ 592,5$	D.04.01.01 D.02.00.01	m ²	1 592,50
III ROBOTY KONSTRUKCYJNE DROGOWE					
7 d.3	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl.I grubości 20cm po zagęszcz. wraz z wierzchnim piaskowaniem gr.do 1cm.	$542,8+272,5+364,2+150 = 1\ 329,5$	D.04.04.04	m ²	1 329,50