


Uwaga!
Z uwagi na stan techniczny stropu nad parterem określony jako mierny (stwierdzony na podstawie oględzin obiektu przeprowadzonych na etapie wykonywania projektu w 2017r.) związany z okresem eksploatacji i wynikające z tego naturalne zużycie elementów stropu zaleca się jego wymianę. Ostateczną decyzję podejmie Inwestor na etapie wykonywanych prac.
Stan techniczny pokrycia dachowego oraz konstrukcji drewnianej więźby dachowej dla przedmiotowego budynku określa się jako dostateczny.
Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac dachowych, na bieżąco ocenić stan zużycia elementów dachu i w razie konieczności je naprawić/ wymienić.



LEGENDA:

elementy projektowane

elementy do rozbiórki

- UWAGA**
1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym.
 2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie stwierdzenia niezgodności z dokumentacją projektową, należy poinformować projektanta.
 3. Wymiary parapetów oraz otworów okiennych i drzwiowych podano od posadzki w stanie wykończonym.
 4. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów w stanie surowym na budowie.
 5. Elementy wyposażenia - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
 6. Po zakończeniu prac powłoki malarskie we wszystkich pomieszczeniach należy odświeżyć.

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: ARCHITEKTURA		
		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - etap I		
TEMAT OPRACOWANIA:	Przebudowa, rozbudowa oraz remont budynku USC	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Smólska nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010		
LOKALIZACJA:	DOPIEWO, gm. Dopiewo ul. Wyzwolenia 24, dz. nr ewid. 618/1			
INWESTOR:	GMINA DOPIEWO ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo			
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B	DATA: 09.2023	SKALA: 1:100	NR RYS.: A-03