

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 041607C w miejscowości Gołębiewo - 606m.					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.606	km km	 0.606	 0.606
				RAZEM	0.606
1.2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach drogi i przedłużeniu zjazdów w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta z wywozem do 5 km Krotność = 2 273+239+20+526	m ² m ²	 1058.000	 1058.000
				RAZEM	1058.000
2		Podbudowa.			
2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 273+239+20+526	m ² m ²	 1058.000	 1058.000
				RAZEM	1058.000
2.2	KNR 2-31 0112-03	Podbudowa wykonywana sprzętem rolniczym z gruntu stabilizowanego, cementem, wapnem, popiołami lotnymi - 20 kg lepiszcza na 1 m ² podbudowy - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm 273+239+20+526	m ² m ²	 1058.000	 1058.000
				RAZEM	1058.000
2.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 273+239+20+526	m ² m ²	 1058.000	 1058.000
				RAZEM	1058.000
3		Nawierzchnia.			
3.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w miejscach ułożenia warstwy profilowej. 273+239+20+1963+60	m ² m ²	 2555.000	 2555.000
				RAZEM	2555.000
3.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 273+239+20+1963+60	m ² m ²	 2555.000	 2555.000
				RAZEM	2555.000
3.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 50 kg / m ² . (273+239+20+1963+60)*0.05	t t	 127.750	 127.750
				RAZEM	127.750
3.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² . 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	 2495.000
				RAZEM	2495.000
3.5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) AC16W 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	 2495.000
				RAZEM	2495.000
3.6	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni i podbudowy. 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	 2495.000
				RAZEM	2495.000
3.7	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa w ilości 0,7 kg/m ² . 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	 2495.000
				RAZEM	2495.000
3.8	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S 273+239+20+1963	m ² m ²	 2495.000	 2495.000
				RAZEM	2495.000
4		Pobocza, tereny zielone, rowy.			
4.1	KNNR 1 0218-05	Mechaniczne przygotowanie podłoża tłuczniowego (poboczny) zgarniakami samojezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m ³ , 526	m ² m ²	 526.000	 526.000
				RAZEM	526.000
4.2	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 8 cm - pobocza 526	m ² m ²	 526.000	 526.000
				RAZEM	526.000
4.3	KNNR 1 0408-03	Zagęszczanie poboczny zagęszczarkami. 526*0.08	m ³ m ³	 42.080	 42.080
				RAZEM	42.080
5		Inwentaryzacja.			
5.1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 0.606	km km	 0.606	 0.606
				RAZEM	0.606