

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Budowa pomostu pływającego na jeziorze w m. Krzęcin działce nr 391/2 obręb Krzęcin gmina Krzęcin

Celem planowanego przedsięwzięcia jest dalsze uatrakcyjnienie rekreacyjne i turystyczne terenów nad jeziorem Krzęcin w Krzęcinie. Przedmiotem kosztorysu jest określenie szacunkowego kosztu wykonania planowanego pomostu pływającego obejmującego wykonanie:

- ✓ stalowego trapu dojściowego o wymiarach $1,2 \times 5,0$ m z pokładem z desek sosnowych gr. 30 mm impregnowanych ciśnieniowo
- ✓ modułu o wymiarach $3,0 \times 8,5$ m z pokładem z desek sosnowych gr. 30 mm impregnowanych ciśnieniowo posadowionego na dwóch pływakach siatkobetonowych M320 o wymiarach $3,0 \times 2,4$ m wypełnionych styropianem HYDRO PLUS EPS 150,
- ✓ modułu o wymiarach $11,5 \times 3,0$ m z pokładem z desek sosnowych gr. 30 mm impregnowanych ciśnieniowo posadowionego na trzech pływakach siatkobetonowych M320 o wymiarach $3,0 \times 2,4$ m wypełnionych styropianem HYDRO PLUS EPS 150 z balustradą stalową i drabinką zejściową,
- ✓ przyczółka betonowego z blachą ślizgową pod kółkami trapu dojściowego.

Sporządził: