

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa szatni sportowych  
ADRES INWESTYCJI : Sptawie, dz. nr 228/3  
INWESTOR : GMINA ŚMIGIEL  
ADRES INWESTORA : 64-030 Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Górczak  
DATA OPRACOWANIA : 21.02.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roleta zewnętrzne</b>			
1	KNR-W 2-02	Montaż rolet zewnętrznych na pasku, roleta manualna RAL 7016	kpl.		
d.1	1038-01	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
<b>2</b>		<b>Utwardzenie</b>			
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	14.42	m <sup>2</sup>	14.420	
				RAZEM	14.420
3	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-03	14.42	m <sup>2</sup>	14.420	
				RAZEM	14.420
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-01	14.42	m <sup>2</sup>	14.420	
				RAZEM	14.420
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	16.42*0.03	m <sup>3</sup>	0.493	
				RAZEM	0.493
6	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-01	14.42+2	m	16.420	
				RAZEM	16.420