

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		<b>Kosztorys</b>		
1	Element		<b>CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 201/121/2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	1,00
2	KNRW 201/119/1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek pod projektowane obiekty (nawierzchnie sportowe naturalne, zieleńce)	m2	1 706,00
3	KNRW 201/119/2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	1 706,00
4	KNR 201/206/2	D.01.02.02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 - odpóz nadmiaru ziemi roślinnej z odl. odl. 1km	m3	853,00
5	KNRW 201/210/4 (1)	D.01.02.02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV /mnożnik x10	m3	853,00
2	Element		<b>CPV 45233220-7 Roboty drogowe</b>		
6	KNRW 201/402/9	D.02.03.01	Zagęszczanie podłoża po rozbiórkach i korytowaniu, walcami	m2	<del>1706,00</del> 7 955,20
7	KNR 231/103/4	D.02.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	<del>1706,00</del> 7 955,10
8	KNR 231/104/7	D.04.01.01	Warstwy odsączające, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm - mieszanka pospółki frakcji 0-16mm (40%) + pospółka 2-16mm (60%)	m2	1 706,00
9	KNR 231/104/8	D.04.01.01	Warstwy odsączające, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia - mieszanka pospółki frakcji 0-16mm (40%) + pospółka 2-16mm (60%)	m2	1 706,00
10	KNR 231/106/3 (1)	D.04.04.01	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6-cm	m2	1 706,00
11	KNR 231/106/4 (1)	D.04.04.01	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy	m2	1 706,00
12	KNR 223/206/5	D.09.01.01	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej, nawierzchnie ekstensywnie użytkowane na terenie rozścielenia ręcznie grubość warstwy 10-cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	ha	0,17
13		D.09.01.01	<del>kałk, własna Wykonanie nawierzchni z siewu po uprzednio wykonanym nawożeniu wraz z malowaniem linii i pielęgnacją przez okres 1 roku</del>	<del>m2</del>	<del>7 955,100</del>
14	analiza indywidualna	ST-B.21	Dostawa i montaż bramki do piłki nożnej tulejowanych (zgodnie z projektem wykonawczym)	kpl	2,00
14	KNR 2-31 0407-03	D.01.02.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - demontaż 102.00*2	m	204,00