
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dwóch piłkochwyłów
ADRES INWESTYCJI : Miejscowość: Szydłowo, Gmina: Szydłowo, Powiat: Piłski
INWESTOR : Gmina Szydłowo
ADRES INWESTORA : Jaraczewo 2, 64-930
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen.: :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
		Budowa dwóch piłkochwyłów - Szydłowo				
1		PIŁKOCHWYT NR 1 CPV 37535200-9				
1.1		Roboty ziemne				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) -wykopy pod stopy betonowe	m³	3.97		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - nadmiar ziemi z wykopów	m³	3.97		
		Razem: Roboty ziemne				
1.2		Roboty fundamentowe				
3 d.1. 2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m³ - z zastosowaniem pompy do betonu (Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))	m³	3.97		
		Razem: Roboty fundamentowe				
1.3		Roboty montażowe				
4 d.1. 3	KNR 2-23 0309-01	Osadzenie tulei montażowych z profili kwadratowych stalowych 90x90x3mm	szt.	15		
5 d.1. 3	KNR 2-23 0310-01	Ustawienie w gotowych otworach słupków ogrodzenia -jw lecz montaż w tulejach słupów stalowych z profili kwadratowych 80x80x3 mm	szt.	15		
6 d.1. 3	KNR 2-23 0704-03	Montaż zaczepów dla lin oznaczających tory -jw lecz montaż akcesoriów montujących siatkę i linek napi-nających - śrub rzymskich, karabińczyków nierdzewnych, haczyków itp; linki L1 i L2 stężające ogrodzenie stalowe fi 4 i 5 mm powlekane atworzywem PCV, w polach skrajnych stężenie górą z rurki stalowej 40x20mm, przymocowane do słupa na obejmę.	kpl.	1		
7 d.1. 3	KNR AT-05 1663-04	Montaż bezwzłowej siatki na słupach, siatka z polipropyle-nu o podwyższonej wytrzymałości o grubości linki min.4mm i krawędzi oczka 50x50, kolor zielony.Na krawędzi siatki do-datkowe wzmocnienie, tzw. lamówka	m²	358.8		
		Razem: Roboty montażowe				
		Razem: PIŁKOCHWYT NR 1 CPV 37535200-9				
2		PIŁKOCHWYT NR 2 CPV 37535200-9				
2.1		Roboty ziemne				
8 d.2. 1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) -wykopy pod stopy betonowe	m³	2.47		
9 d.2. 1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - nadmiar ziemi z wykopów	m³	2.47		
		Razem: Roboty ziemne				
2.2		Roboty fundamentowe				
10 d.2. 2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m³ - z zastosowaniem pompy do betonu (Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25))	m³	3.97		
		Razem: Roboty fundamentowe				
2.3		Roboty montażowe				
11 d.2. 3	KNR 2-23 0309-01	Osadzenie tulei montażowych z profili kwadratowych stalowych 90x90x3mm	szt.	9		
12 d.2. 3	KNR 2-23 0310-01	Ustawienie w gotowych otworach słupków ogrodzenia -jw lecz montaż w tulejach słupów stalowych z profili kwadratowych 80x80x3 mm	szt.	9		
13 d.2. 3	KNR 2-23 0704-03	Montaż zaczepów dla lin oznaczających tory -jw lecz montaż akcesoriów montujących siatkę i linek napi-nających - śrub rzymskich, karabińczyków nierdzewnych, haczyków itp; linki L1 i L2 stężające ogrodzenie stalowe fi 4 i 5 mm powlekane atworzywem PCV, w polach skrajnych stężenie górą z rurki stalowej 40x20mm, przymocowane do słupa na obejmę.	kpl.	1		
14 d.2. 3	KNR AT-05 1663-04	Montaż bezwzłowej siatki na słupach, siatka z polipropyle-nu o podwyższonej wytrzymałości o grubości linki min.4mm i krawędzi oczka 50x50, kolor zielony.Na krawędzi siatki do-datkowe wzmocnienie, tzw. lamówka	m²	196.8		
		Razem: Roboty montażowe				
		Razem: PIŁKOCHWYT NR 2 CPV 37535200-9				
		Razem: Budowa dwóch piłkochwyłów - Szydłowo				