

OPIS ZADANIA

„Budowa siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Paradyżu” (Znak sprawy: ZP.271.8.2024)

1. Przedmiotem zamówienia budowa siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Paradyżu.
2. Adres inwestycji: dz. nr ewid.: 309/1, Obręb ewid.: Paradyż, Jednostka ewid.: gm. Paradyż.
3. Budynek siłowni wewnętrznej, przewidziano jako obiekt parterowy o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z pustaka ceramicznego. Wymiary rzutu poziomego 8,0 m x 14,0 m, wysokość budynku w najwyższym punkcie nad poziom terenu: 5,32 m.
4. Projektowana bryła budynku poprzez zastosowanie tradycyjnej formy, w zasadniczych rozwiązaniach nawiązuje do istniejącej zabudowy i jest dostosowana skalą do istniejącego terenu.
5. Projektowaną budowę siłowni wewnętrznej, zaprojektowano zgodnie ze sztuką budowlaną i z zasadami wiedzy technicznej.
6. Układ konstrukcyjny stanowią:
 - ławy fundamentowe betonowe;
 - słupy żelbetowe;
 - ściany nośne spięte wieńcami żelbetowymi;
 - pilastrami żelbetowymi;
 - dach jednopołaciowy wykonany z dźwigarów kratowych o konstrukcji drewnianej.
7. Konstrukcja budynku prosta, nieskomplikowana. Odnośnie układu funkcjonalnego to przewidziano wewnętrzne połączenie z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej przez wejście z sali gimnastycznej. Ponadto siłownia będzie posiadać bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku z utwardzonym dojściem.
8. Planowana inwestycja obejmuje następujący zakres prac budowlanych:
 - wykonanie robót demontażowych w rejonie połączenia budynku Szkoły Podstawowej z projektowaną siłownią;
 - wykonanie dodatkowych przebić dla otworów drzwiowych wewnętrznych;
 - wykonanie nadproży prefabrykowanych nad powyższymi przebiciami otworów;
 - przetarcie istniejących tynków i wykonanie nowych powłok malarskich, w rejonie połączenia istniejącego budynku z projektowaną budową siłowni;
 - budowę budynku siłowni wewnętrznej;
 - wykonanie przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz z instalacją wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej;
 - wyposażenie budynku w dodatkowe urządzenia zabezpieczające obiekt przeciwpożarowo;
 - wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej;
 - montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej;
 - wykonanie robót adaptacyjnych;
 - wykonanie prac zewnętrznych (utwardzenie terenu, równanie terenu humusem z jednoczesnym sianiem trawy);
 - zakup i montaż wyposażenia siłowni.
9. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących instalacji elektrycznych:
 - wewnętrznych linii zasilających – instalacji zalicznikowych tzw. wlv-tów;

- oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;
 - gniazd wtykowych zasilających ogólnego przeznaczenia jak również i dla odbiorników energii elektrycznej, wymagających indywidualnego zabezpieczenia;
 - połączeń wyrównawczych;
 - instalacji odgromowej.
10. Na roboty sanitarne składa się wykonanie:
- instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej;
 - instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;
 - ogrzewania;
 - instalacji odprowadzenia skroplin;
 - wentylacji i klimatyzacji.

Szczegóły dotyczące robót budowlanych zawarte są w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.