

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi wewnętrznej z zastosowaniem płyt Yomb- Koślinka działka nr 140 i działka nr 11 Koniecwałd
ADRES INWESTYCJI : Koślinka dz. nr. 140 i Koniecwałd dz. nr. 11
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : cenny rynkowe IV kw. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg z zastosowaniem płyt yumbo 2021					
1		Koślinka dz. 140 i 11			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.55	
		0.553			
				RAZEM	0.55
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją ga-	ha		
d.1	0108-05	łęzi	ha	0.04	
		0.04			
				RAZEM	0.04
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³	m ³		
d.1	0203-02	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na			
		odległość do 1 km.			
		Koryto pod drogę = 422,24 m ³ , roboty przy skarpach = 160 m ³	m ³	582.24	
		(553*3.2+107)*0.225+160			
				RAZEM	582.24
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1	m ³		
d.1	0214-02	km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi			
		kat. III-IV			
		Krotność = 8	m ³	582.24	
		582.24			
				RAZEM	582.24
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1876.60	
		553*3.2+107			
				RAZEM	1876.60
6	KNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0106-05		m ²	1876.60	
		553*3.2+107			
				RAZEM	1876.60
7	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa.	m ²		
d.1	0407-03				
		Droga=1528,52 m ² , wjazdu= 107 m ²	m ²	1635.52	
		1528.52+107			
				RAZEM	1635.52
8	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5 km	m ²		
d.1	1402-05		m ²	829.50	
		553*0.75*2			
				RAZEM	829.50
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0235-02	kat. III-IV i zasypanie pasa między płytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-			
		mym.	m ³	68.18	
		(95+20+83+7*15)*0.225			
				RAZEM	68.18
10	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1	0119-03-				
	analogia		km	0.55	
		0.553			
				RAZEM	0.55