

S1
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY
- MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 25 cm
- STYROPIAN 20
- TYNK SILIKATOWY

S2
- MEMBRANA KUBEŁKOWA
- IZOLACJA PRZECIWODNA GR. 1cm
- IZOLACJA TERMICZNA GR. 15cm
- ŚCIANA MONOLITYCZNA, ŻELBETOWA GR. 25 cm
- IZOLACJA PRZECIWODNA GR. 1cm

S3
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY
- MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 25 cm
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY

S4
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY
- MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 12 cm
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY

S5
- MATERIAŁ ELEWACYJNY GR. 1 cm
- IZOLACJA TERMICZNA GR. 20cm
- SŁUPKI ŻELBETOWE 25x75 cm
- IZOLACJA TERMICZNA GR. 15cm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA GR. 1cm

S6
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY
- MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 25 CM
- PRZERWA DYLATACYJNA GR. 5 CM
- MUR Z CEGŁY WAPIENNO-PIASKOWEJ SILKA GR. 25 CM
- TYNK GIPSOWO-WAPIENNY

P1
- WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 3 cm
- JASTRYCH CEMENTOWY 4 cm
- HYDROIZOLACJA 2X
- IZOLACJA TERMICZNA GR. 15cm
- HYDROIZOLACJA 1X
- CHUDY BETON GR. 10cm
- PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY

D1
-
- PAPA NRO
- STYROPAPA
- IZOLACJA TERMICZNA ZE SPADKIEM
- HYDROIZOLACJA 1X
- WYLEWKA
- STROP TERIVA GR. 30 CM
- TYNK



SCHEMAT

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

50 0 50 100 150 200 250

ŻELBET

IZOLACJA TERMICZNA

CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA	BUDOWA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO				
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA				
INWESTOR	MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA				
BRANŻA	ARCHITEKTURA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch **Michał Piwowarski**		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch **Paweł Myśliwiec**	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	36/R-122/ŁOIA/08		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	01/LOOKK/12	
BRANŻA	KONSTRUKCJA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. **Ewa Piątek-Sierek**		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. **Jan Lorkowski**	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	KUP/0008/POOK/13		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GP-KZ-73412/76/91	
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ B–B	DATA: 05.08.2021	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU:	A02b

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020