

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana (działka drogowa nr ew.: 2890 w miejscowości Bratkowice) na działce o numerze ew.:6753 w miejscowości Bratkowice
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski
Stawka robocizny	
Koszty zakupu	
Koszty pośrednie	
Zysk	

Kosztorys

Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana (działka drogowa nr ew.: 2890 w miejscowości Bratkowice) na działce o numerze ew.: 6753 w miejscowości Bratkowice

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie zjazdu	km	0,1		
2			Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień.	kpl.	1		
3			Oznakowanie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.	kpl.	1		
4	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp	m	20		
5	KNR 2-01 0125/02	D 02.01.01	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm	m2	80		
			2. Roboty Ziemne				
6	KNR 2-01 0206/01	D 02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m3	35,27		
			3. Przepust				
7	KNR 2-31 0605/01	D 06.02.01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	2,8		
8	KNR 2-31 0605/06	D 03.01.01a	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	7		
9	KNR 2-31 0605/01	D 03.01.01a	Żwirowo piaskowa zasyпка rur przepustu	m3	6,65		
10	KNR 2-31 0605/03	D 03.01.01a	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2		
			4. Warstwy nawierzchni				
11	KNR 2-31 0101/01	D 04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	50		
12	KNR 2-31 0103/04	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	50		
13	KNR 2-31 0104/05	D 04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	50		
14	KNR 2-31 0104/05	D 04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	50		
15	KNR 2-31 0104/05	D 04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	50		
16	KNR 2-31 0114/05	D 04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	46		
17	KNR 2-31 0114/06	D 04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm dla 5cm	m2	46		
18			Warstwa poślizgowa z geotkaniny separacyjnej. Gramatura/masa powierzchniowa g/m2 450 ÷ 550, Wytrzymałość na rozciąganie - wzdłuż pasma i w poprzek pasma kN/m ≥ 20 , Grubość przy nacisku 20 kPa mm ≥ 2		46		
			<i>Nawierzchnia z betonu cementowego o gr. 18cm</i>				
19	KNR 2-31 0308/03	D 05.03.04	Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej beton nawierzchniowy C30/37	m2	46		
20	KNR 2-31 0308/04	D 05.03.04	Warstwa górna nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm ponad 5cm dla 13cm beton nawierzchniowy C30/37	m2	46		
			5. Roboty wykończeniowe				
21	KNR 2-01 0506/02	D 02.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV	m2	14		

Kosztorys

Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana (działka drogowa nr ew.: 2890 w miejscowości Bratkowice) na działce o numerze ew.: 6753 w miejscowości Bratkowice

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
22	KNR 2-01 0510/01	D 06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	14		
23	KNR 2-01 0119/03	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie zjazdu	km	0,1		
			Razem				
			Podatek VAT				
			Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Budowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 2150R Kupno - Bratkowice - Trzciana (działka drogowa nr ew.: 2890 w miejscowości Bratkowice) na działkę o numerze ew.: 6753 w miejscowości Bratkowice

Nr	Opis	Wartość
	1. Roboty przygotowawcze	
	2. Roboty Ziemne	
	3. Przepust	
	4. Warstwy nawierzchni	
	5. Roboty wykończeniowe	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	