

PRZEDMIAR ROBÓT

**NAZWA INWESTYCJI: REMONT WIEŻY WIDOKOWEJ (LATARNI) BUDYNKU ZAKŁADU REHABILITACJI
LECZNICZEJ – REMONT DACHU**

ADRES INWESTYCJI: Plac Zdrojowy 3, Sopot

ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 1-3, Sopot

Sopot, 2022r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rusztowanie i prace zabezpieczające			
1	KNR 2-02 d.1 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m	m ²		
		850.00	m ²	850.00	
				RAZEM	850.00
2	NNRNKB d.1 202 1622-01	(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk 2.00*9	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	18.00	
				RAZEM	18.00
3	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach ze- wewnętrznych	m ²		
		850 <poz.1>	m ²	850.00	
				RAZEM	850.00
4	KNP 02 d.1 0611-01.03 analogia	Zabezpieczenie płytami z desek poziomych powierzchni - zabezpieczenie powierzchni dachu	m ²		
		1.2*(4.55*4.45+4.45*4.55-(3.15*2.24))	m ²	40.127	
				RAZEM	40.127
2		Remont pokrycia dachu			
5	KNR 4-01 d.2 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
6	KNR 19-01 d.2 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej	m		
		8*4	m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR 19-01 d.2 0501-05	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną marsylską	m ²		
		160	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
8	KNR 0-15II d.2 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 160	m ²		
			m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
9	KNR 0-15II d.2 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 160	m ²		
			m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
10	KNR 0-15II d.2 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 160	m		
			m	160.000	
				RAZEM	160.000
11	KNR 19-01 d.2 0538-01	Wykonanie i montaż opierzeń blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000