

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasto Reda w latach 2023 - 2024.

1. Zakres bieżącego utrzymania i czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta Redy, zgodnie z formularzem ofertowym oraz Warunkami wykonania umowy, obejmuje m.in.:
 - 1) Wykonywanie wszystkich niezbędnych prac dla właściwego utrzymania dobrego stanu technicznego kanalizacji deszczowej na terenie miasta Redy.
 - 2) Czyszczenie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami.
 - 3) Usuwanie wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu zauważonych lub zgłoszonych nieprawidłowości poprzez uzupełnianie brakujących i/lub wymianę zniszczonych pokryw wpustów deszczowych lub studni kanalizacji deszczowej.
 - 4) Czyszczenie separatorów wraz z wywozem i przekazaniem do unieszkodliwienia nieczystości.
 - 5) Czyszczenie odwodnień liniowych.
 - 6) Czyszczenie kanalizacji deszczowych.
 - 7) Bieżące remonty i regulacje do poziomu nawierzchni włączów studni kanalizacji deszczowej i pokryw wpustów ulicznych.
 - 8) Likwidację zagrożeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (w szczególności w wyniku wypadków drogowych, kradzieży oraz aktów wandalizmu i dewastacji), tj. braków i uszkodzeń elementów kanalizacji deszczowej.
 - 9) Wykonywanie teleinspekcji kanałów deszczowych.
 - 10) Wykonywanie remontów studni kanalizacyjnych, wpustów deszczowych, przykanalików i odcinków sieci kanalizacyjnych.
 - 11) Utrzymanie zbiorników wraz z wywozem i utylizacją wszelkich odpadów.
 - 12) Utrzymanie i konserwacja przepompowni wód opadowych.
 - 13) Usuwanie zalewisk.
 - 14) Zapewnienie przestrzeni magazynowej w celu przechowywania w niej zdemontowanych elementów kanalizacji deszczowej z odzysku.
 - 15) Ocenianie stanu technicznego zdemontowanych elementów. Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest przechowywać do czasu ich ponownego montażu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji oceny stanu technicznego zdemontowanych elementów. Inne elementy nie nadające się do wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 - 16) Posiadanie odpowiednich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowanych przy robotach prowadzonych w pasie drogowym, niezbędnych do oznakowania i zabezpieczenia rejonu prowadzonych prac związanych z bieżącym utrzymaniem, usuwaniem zdarzeń losowych i konserwacją kanalizacji deszczowej oraz ich umieszczanie w razie zaistnienia takiej konieczności.
 - 17) Wykonywanie dokumentacji pisemnej i fotograficznej w przypadku wystąpienia uszkodzenia lub braków elementów kanalizacji w wyniku zdarzeń losowych (wypadek, kolizja lub dewastacja) oraz w przypadku usuwania zalewisk, przed przystąpieniem do usunięcia uszkodzeń lub zalewiska oraz przekazanie jej do Zamawiającego maksymalnie do 24 godz. od czasu zdarzenia. W przypadku, gdy zdarzenie miało

miejsce w dzień wolny od pracy, dokumentację należy złożyć w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym.

- 18) Organizację i utrzymywanie całodobowego pogotowia technicznego w dni robocze oraz wolne i święta. Wykonawca zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu numeru telefonu (jednego) oraz adresu e-mail, na które całodobowo będą przyjmowane przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającego, funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub pracowników Zarządzania Kryzysowego. W sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego i przyjęcia zgłoszenia od ww. lub pracowników Zarządzania Kryzysowego, o fakcie tym należy poinformować Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym po dniu przyjęcia zgłoszenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i wiedzą techniczną, a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników oraz osób trzecich.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za stan techniczny kanalizacji deszczowej oraz wszelkie skutki ewentualnych wypadków, spowodowanych zaniedbaniami lub nieprawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzenia prac i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z ich realizacją oraz właściwej ochrony środowiska.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych prac stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.
7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac.
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia prac.
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasto
Reda w latach 2023 -2024.
Postępowanie nr 4.ZF.TP.BN.U.2023

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład nadzoru nad prowadzonymi pracami w zakresie kontaktu telefonicznego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac.
13. Pojazdy używane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny być oznaczone nazwą lub logo Wykonawcy oraz wyposażone w żółte sygnały błyskowe, jako pojazdy wykonujące prace na drodze.
14. Zamawiający dysponuje trzema przepompowniami o następujących parametrach:
 - ul. Morska, pompa P1/10 kW, pompa P2/9 kW
 - ul. Obwodowa, pompa P1/27 kW, pompa P2/22,5 kW, pompa P3 - rezerwa
 - ul. Szymanowskiego, pompa P1/3,2 kW, Pompa P2/2,5 kW
15. W trakcie realizacji usługi zabrania się Wykonawcy wjeżdżania na trawniki, skupiny krzewów, kwietniki itp.
16. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu prac.
17. Wszelkie użyte materiały i urządzenia winny być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do stosowania tj. np.: certyfikaty zgodności z Polską Normą, deklaracje właściwości użytkowych, atesty.
18. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonywać będzie przeglądu kontrolno-odbiorowego w celu dokonania oceny jakości wykonanych prac związanych z realizacją usług w ramach przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w czynnościach kontrolno-odbiorowych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający może dokonać samodzielnie odbioru wykonanych prac.
19. W przypadku konieczności wymiany elementów kanalizacji deszczowej zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać właściwości i parametry użytkowe nie gorsze niż elementów wymienianych.
20. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia z wykorzystaniem materiałów i urządzeń nowych. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykorzystania elementów wcześniej zdemontowanych, sprawnych po uzyskaniu każdorazowej pisemnej zgody od Zamawiającego.
21. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej w obrębie administracyjnym Gminy Miasto
Reda w latach 2023 -2024.
Postępowanie nr 4.ZF.TP.BN.U.2023

22. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie elementów z demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.
23. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Postępowanie z odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami zebranymi podczas realizacji zadania musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
24. Przystąpienie do realizacji prac w trybie awaryjnym związanych z likwidacją zagrożeń powstałych na skutek zdarzeń losowych (w szczególności w wyniku wypadków drogowych, kradzieży oraz aktów wandalizmu i dewastacji), tj. braków i uszkodzeń elementów kanalizacji deszczowej oraz prac związanych z usuwaniem zalewisk następuje z zachowaniem terminu określonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Pozostałe prace będą wykonywane w terminach określanych w zleceniach udzielanych przez Zamawiającego, lecz nie dłuższych niż 14 dni.
25. Wykonawca na żądanie Zamawiającego podczas odbioru częściowego wykonanych usług i prac zobowiązany jest do sporządzenia w 1 egzemplarzu dokumentacji powykonawczej zawierającej zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, instrukcjami obsługi i konserwacji zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń.
26. Podane w formularzach cenowych ilości w poszczególnych pozycjach nie są ostateczne a jedynie szacunkowe, co oznacza, że ich faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecenie prac odbywać się będzie wg. bieżących potrzeb Zamawiającego. Podstawą rozliczeń będą rzeczywiste ilości zleconych i wykonanych zakresów usług, obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez przedstawiciela Zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Uwaga: obmiar usuwanych zalewisk będzie liczony jako pole powierzchni powstałego zalewiska x 0,1.
27. Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie prace towarzyszące i zabezpieczające, a niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia, a także koszt wszystkich ww. czynności.
28. Opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy i warunki wykonania umowy stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.
29. Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy przedstawić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto podpisanej umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia.