



OBIEKT MOSTOWY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 3313D, KM 3+193
skala 1:50
REMONT WYPOSAŻENIA OBIEKTU MOSTOWEGO



NAKRYWA BETONOWA – SZCZEGÓŁ A: nakrywa betonowa o szerokości 60cm i grubości 20cm, fazowana od strony wody oraz podcięcie (kapinos) długości od strony WG – prawa 8m, lewa 6m; długości od strony WD – prawa 2,5m, lewa 2,5m, kotwienie pretami wklejanymi w mur o długościach 50cm w dwóch rzędach, beton C30/37

KAPA CHODNIKOWA: kapa chodnikowa z betonu C30/37, kotwiona w istniejącym poboczu do płyt piaskowcowych oraz oparta na istniejących murach kamiennych, wykończenie powierzchniowe z nawierzchnioizolacji w kolorze czerwonym, krawężniki granitowe 20x22 z uszczelnieniem styków pomiędzy nimi oraz doszczelnienie kapy żelbetowej z krawędzi krawężnika, poręcz rurowa zamocowana w betonie podczas betonowania lub dopuszczalne jest montowanie metoda spawania do marek stalowych zatopionych w betonie, należy wykonać rurociągi technologiczne po 2 szt. w każdej z kap, na końcach kap chodnikowych należy wykonać poszerzenie na długościach ok. 1,0m w celu zamocowania balustrad pod kątem 45st. skierowanych na zewnątrz (wyjątek od strony WD w kierunku Dzikowca przedłużamy odcinkiem równoległym do krawędzi jezdni)

KAPA ŻELBETOWA
skala 1:25



KAPA ŻELBETOWA OD STRONY WG				ILOŚĆ 1 szt.			
pozycja	ilość szt.	Nazwa elementu	Długość 1 szt. mm	Ciepota jednostkowy kg/m	Ciepota 1 szt. kg	Ciepota całkowity kg	
1a	45	STRZEMIONA FI10 co 30cm	2100	0,62	1,30	58,59	
2a	7	PRETY ROZDZIELICZE FI12	13500	0,89	12,02	84,11	
						Razem	142,70
						Dodatek na poszerzenia 10%	14,27
						Razem dla 1 szt.	156,96
						Łącznie dla 1 szt.	156,96

KAPA ŻELBETOWA OD STRONY WD				ILOŚĆ 1 szt.			
pozycja	ilość szt.	Nazwa elementu	Długość 1 szt. mm	Ciepota jednostkowy kg/m	Ciepota 1 szt. kg	Ciepota całkowity kg	
1a	45	STRZEMIONA FI10 co 30cm	2100	0,62	1,30	58,59	
2a	7	PRETY ROZDZIELICZE FI12	11500	0,89	10,24	71,65	
						Razem	130,24
						Dodatek na poszerzenia 10%	13,02
						Razem dla 1 szt.	143,26
						Łącznie dla 1 szt.	143,26

REMONT MOSTU KM 3+193

TYTUŁ PROJEKTU	"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce" km 2+050 do 4+520 i 4+865 do 5+765.		
TYTUŁ RYSUNKU	REMONT MOSTU KM 3+193		
INWESTOR	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w KŁODZKU ul. Objazdowa 20 , 57-300 Kłodzko.		
projektował	mgr inż. Aleksander Ruczkowski	podpis	grudzień 2021
			Skala 1 : 50
			Rysunek nr 27