

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szatni  
ADRES INWESTYCJI : działka nr 88, obr. Łopuchowo, gm. Murowana Goślina  
INWESTOR : GMINA MUROWANA GOŚLINA  
ADRES INWESTORA : plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina  
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU  
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23,00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Przyłącza zewnętrzne kan.</b>			
1	KNNR N001-02-10-02-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką na odkład	m <sup>3</sup>		
d.1		30*1,0*1,5	m <sup>3</sup>	45,00	
				RAZEM	45,00
2	KNNR N001-03-05-01-00	Wykop ręczny na odkład	m <sup>3</sup>		
d.1		30*0,1*1,0	m <sup>3</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
3	KNNR N004-14-11-01-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1		30*0,5*0,1	m <sup>3</sup>	1,50	
				RAZEM	1,50
4	KNNR N004-14-11-03-00	Obsypka z piasku grub 20 cm	m <sup>3</sup>		
d.1		30*0,5*0,12	m <sup>3</sup>	1,80	
				RAZEM	1,80
5	KNNR 201-02-11-03-00	Zasyp wykopu ręcznie	m <sup>3</sup>		
d.1		45-3,3	m <sup>3</sup>	41,70	
				RAZEM	41,70
6	KNNR N004-13-08-02-00	Kanał z rur kanał sanitarnej PVC fi 160 w wykopie	metr		
d.1		30	metr	30,00	
				RAZEM	30,00
7	KNNR N004-13-21-02-00	Montaż - trójnik PVC kanał fi 160	szt		
d.1		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNNR N004-14-17-01-01	Studzienka kanał "VAWIN" fi 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żel	szt		
d.1		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNNR N004-17-03-04-00	Włączenie do istn. zbior. lub studni z rur PVC fi 160	szt		
d.1		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Przyłącza zewnętrzne kan.</b>				
1 d.1	KNNR N001-02-10-02-00	Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką na odkład	m <sup>3</sup>	30*1,0*1,5 = 45,00	0,00	0,00
2 d.1	KNNR N001-03-05-01-00	Wykop ręczny na odkład	m <sup>3</sup>	30*0,1*1,0 = 3,00	0,00	0,00
3 d.1	KNNR N004-14-11-01-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm	m <sup>3</sup>	30*0,5*0,1 = 1,50	0,00	0,00
4 d.1	KNNR N004-14-11-03-00	Obsypka z piasku grub 20 cm	m <sup>3</sup>	30*0,5*0,12 = 1,80	0,00	0,00
5 d.1	KNNR 201-02-11-03-00	Zasyp wykopu ręcznie	m <sup>3</sup>	45-3,3 = 41,70	0,00	0,00
6 d.1	KNNR N004-13-08-02-00	Kanał z rur kanal sanitarnej PVC fi 160 w wykopie	metr	30	0,00	0,00
7 d.1	KNNR N004-13-21-02-00	Montaż - trójnik PVC kanal fi 160	szt	2	0,00	0,00
8 d.1	KNNR N004-14-17-01-01	Studzienka kanal "VAWIN" fi 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żel	szt	2	0,00	0,00
9 d.1	KNNR N004-17-03-04-00	Włączenie do istn. zbior. lub studni z rur PVC fi 160	szt	2	0,00	0,00
Razem dział: Przyłącza zewnętrzne kan.						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	57,3993	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Rura karbowana PP b/kiel fi 425 L=2000	szt	2,1000		2,1000	0,00	0,00	
2.	Piaski do zapraw i wypraw	m <sup>3</sup>	4,0260		4,0260	0,00	0,00	
3.	Uszczelka do rur karbowanych fi 425	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
4.	Króciec bosy ZPŻ do rur PCW fi 160	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
5.	Kinety studni PCW typ 1 fi 425	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
6.	Pokrywa betonowa do studni PCW fi 425	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
7.	Rura kanal (zewn) PCW kielich fi 160x4,0	metr	30,6000		30,6000	0,00	0,00	
8.	Nasuwka ciśn PVC UW fi 160	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
9.	Stożek bet do studni PCW fi 425 wzmocn	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
10.	Pospółki	m <sup>3</sup>	0,4000		0,4000	0,00	0,00	
11.	Kształtki kanal PVC 1-kielich fi 160	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
12.	Materiał pomocniczy	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-g	8,0981	0,00	0,00
2.	Koparka gąsienicowa 0,25 m3	m-g	4,6596	0,00	0,00
3.	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-g	1,0925	0,00	0,00
4.	Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m3/h	m-g	2,3790	0,00	0,00
5.	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-g	0,5490	0,00	0,00
6.	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-g	0,4000	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł