

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi gminnej nr 376546P - ul. Sętowska w m. Glinno
ADRES INWESTYCJI : Glinno
INWESTOR : Gmina Nowy Tomyśl
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGOWE etap II

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Patryk Ciesielczak
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTYVAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.412	0.00	0.00
2		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
2 d.2	KNNR 6 0101-03	Wykonanie koryta drogowego na gł. 25 cm (jezdnia z płyt śladowych + jezdnia z płyt MEBA) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m ²	988.800	0.00	0.00
3 d.2	KNNR 6 0101-03	Wykonanie koryta drogowego na gł. 20 cm (pobocza) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km	m ²	824.000	0.00	0.00
3		Podbudowa z kruszywa łamanego				
4 d.3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 15 cm - pod płyty MEBA	m ²	329.600	0.00	0.00
5 d.3	KNNR 6 0113-02	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 20 cm	m ²	824.000	0.00	0.00
4		Nawierzchnie				
6 d.4	KNR 2-31 0502-06	Ułożenie płyt betonowych ażurowych typu MEBA o wym. 60x40x8 na podsypce piaskowej gr. 3 cm wolne przeszerzenie w płytach MEBA wypełnić otoczakiem 8-16 mm	m ²	330.000	0.00	0.00
7 d.4	KNR 2-25 0407-03	Ułożenie płyt betonowych śladowych o wym. 120x80x16 na podsypce piaskowej gr. 10 cm	m ²	660.000	0.00	0.00
5		Oporniki betonowe				
8 d.5	KNNR 6 0403-03	Wykonanie oporników bet. 12x25x100 cm zatopionych na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1.000	0.00	0.00
6		ROBOTY INNE				
9 d.6	KNR 2-01 0505-01	Plantowanie terenu na szer. 1,00 m z obu stron	m ²	824.000	0.00	0.00
10 d.6	KNR 2-31 0702-02	Przestawienie oznakowania pionowego - znak B-33	szt.	1.000	0.00	0.00
11 d.6	wycena indywidualna	Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl	1.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł