

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1.1		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0119-03	równinnym			
1		0.412	km	0.412	
				RAZEM	0.412
2		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
2	KNNR 6	Wykonanie koryta drogowego na gł. 25 cm (jezdnia z płyt śladowych + jezdnia	m ²		
d.2	0101-03	z płyt MEBA) wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
		oraz odwozem materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl.			
		do 5 km			
		988.8	m ²	988.800	
				RAZEM	988.800
3	KNNR 6	Wykonanie koryta drogowego na gł. 20 cm (pobocza) wraz z mechanicznym	m ²		
d.2	0101-03	profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz odwozem materiału na miejsce			
		wskazane przez Zamawiającego na odl. do 5 km			
		824	m ²	824.000	
				RAZEM	824.000
3		Podbudowa z kruszywa łamanego			
4	KNNR 6	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m ²		
d.3	0113-01	(0/31,5) grubości 15 cm - pod płyty MEBA			
		329.6	m ²	329.600	
				RAZEM	329.600
5	KNNR 6	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/	m ²		
d.3	0113-02	31,5) grubości 20 cm			
		824	m ²	824.000	
				RAZEM	824.000
4		Nawierzchnie			
6	KNR 2-31	Ułożenie płyt betonowych ażurowych typu MEBA o wym. 60x40x8 na podsyp-	m ²		
d.4	0502-06	ce piaskowej gr. 3 cm wolne przestrzenie w płytach MEBA wypełnić otocza-			
		kciem 8-16 mm			
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
7	KNR 2-25	Ułożenie płyt betonowych śladowych o wym. 120x80x16 na podsypce piasko-	m ²		
d.4	0407-03	wej gr. 10 cm			
		660	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
5		Oporniki betonowe			
8	KNNR 6	Wykonanie oporników bet. 12x25x100 cm zatopionych na ławie betonowej z	m		
d.5	0403-03	oporem z betonu C12/15			
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
6		ROBOTY INNE			
9	KNR 2-01	Plantowanie terenu na szer. 1,00 m z obu stron	m ²		
d.6	0505-01				
		824	m ²	824.000	
				RAZEM	824.000
10	KNR 2-31	Przestawienie oznakowania pionowego - znak B-33	szt.		
d.6	0702-02				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	kpl		
d.6	wycena indy-				
	widualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000