

powierzchnia zbiornika wodnego całkowita – 1416 m²
powierzchnia części zbiornika wkopanego – 1149 m²
powierzchnia lustra wody przy rzędnej 145,00 m n.p.m. – 911 m²
głębokość maksymalna zbiornika – do 3,0 m
głębokość lustra wody przy rzędnej l.w. 145,00 – 1,50 m
rzędna dna zbiornika 143,50 m n.p.m.
pojemność zbiornika przy rzędnej l.w.145,00 m n.p.m. – 1240m³
nachylenie skarp zbiornika 1:2

Legenda

- zasięg oddziaływania
- zasięg obszaru zagospodarowania terenu poprzez rozplantowanie urobku i obsiew miszanką traw
- część zbiornika wkopanego
- część zbiornika postałego z nasypu uroblu

MELIOSERWIS Kamil Truchno 13-113 Janowo, ul.Zembrzuska 4		
Nazwa opracowania	Budowa wodnego zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dziace nr ew. 41 w obrębie Bukowiec, gm. Janowiec Kościelny	
Tytuł rysunku:	Plan zagospodarowania terenu	
Opracował:	inż. Kamil Truchno:	
Listopad 2023 r.	Skala 1:500	Nr rys: 1