

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232120-9 Roboty nawadniające

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawodnienia skweru  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Marcelesińska / Grochowska  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań ul. Matejki 57  
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE I WODOCIĄGOWE</b>			
1	K W	Wykonanie nowego zasilania wodnego z budynku do miejsca poboru wody dla nawadniania skweru	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	K W	Wykonanie zasilania elektrycznego dla sterowania nawadnianiem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>NAWADNIANIE</b>			
3	KNR 4-01	Wykopy pod linie nawadniające	kpl		
d.2	0104-03	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Wyrównanie terenu uporządkowanie po wykopach dla lini nawadniających	kpl		
d.2	0101-07	1	kpl	1,000	
	ANALOGIA			RAZEM	1,000
5	K W	Wykonanie instalacji dla głowic zraszających wraz z sterowaniem	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	K W	Wykonanie linii kropelkowej dla podlewania krzewów	m		
d.2		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
<b>3</b>		<b>WYMIANA OBRZEŻA SKWERU OD STRONY PAWILONU</b>			
7	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.3	0814-01	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
8	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-02	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0407-05	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
10	K W	Dostawa i montaż pompy dla wzmocnienia ciśnienia na zraszacze	kpl		
d.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-02	1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0108-04	Krotność = 14	m <sup>3</sup>	1,000	
		1		RAZEM	1,000