

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 101920F ULICY ŻURAWSKIEJ PŁOŻONEJ NA DZIAŁCE
NR. EWID. 220 OBREB 0001 ŁĘKNICA MIASTO W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNICA W KM
0+000 – 0+691,61**

L.p.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość		Cena jednostk.	Wartość
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie równinnym + operat powykonawczy	km	0,69		
2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni betonowej piłą mechaniczną na włączeniach na wjazdach na pełną głębokość 4 cm	m	44,00		
3	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na połączeniu z istniejącą nawierzchnią ulicy 1-go Maja i ulicą Żurawską na głębokość 8,0 cm	m2	44,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
4	D-04.01.01	Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni ścieralnej w miejscach zdegradowanych na głębokość 8,0 cm masą mineralno - asfaltową AC16W wraz z frezowaniem nawierzchni, wywozem i utylizacją destruktu.	m2	389,00		
5	D-04.01.01	Profilowanie istniejącej nawierzchni masą mineralno - asfaltową AC16W	Mg	54,80		
6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	4390,00		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
7	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 6,0 cm.	m2	3 850,00		
8	D-05.03.13	Wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4,0 cm.		3 790,00		
9	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni na połączeniu drogi gminnej z ulicą 1-go Maja oraz ulicą Żurawską wraz z wywozem i utylizacją destruktu.	m2	380,00		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
10	D-06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną C _{90/3} z kruszywa łamanego grubości 10,0 cm, lub mieszanką optymalną	m2	1133,00		
x	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
11		Oznakowanie poziome				
12	D-07.02.02	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego P-7a 1345 x 0,6m2/mb = 80,7 P-4 7x0,24 = 1,68 P-7b 28x0,24 = 6,72 P-21b 40x0,38 = 15,2 P-13 15X0,2525 = 4,0	m2	108,32		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						
Podatek VAT (23%)						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)						