

**PREDMIAR ROÓT
BRANŻA DROGOWA**

Remont drogi dojazdowej w miejscowości Kunowo na odcinku 0,99km
w ramach zadania pn.
„Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m”

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	4	5	6
x	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.99
x	x	PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE	x	x
2	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m ²	4455
3	D.04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm	m ²	3960
x	x	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
4	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem	m ³	297