

Świnoujście, dn.¹² 03.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia na „Remonty budynków w Świnoujściu z podziałem na części: część nr 1 – Remont budynku nr 101 w kk 4381; część nr 2 – Remont budynku nr 94 w kk 4381” (nr referencyjny 03/KPW/INFR/2020).*

Komenda Portu Wojennego Świnoujście na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1986) informuje, że dnia 09.03.2020 r. wpłynęły pytania (remont budynku 101 w kk 4381) do postępowania na: „Remonty budynków w Świnoujściu z podziałem na części: część nr 1 - Remont budynku nr 101 w kk 4381; część nr 2 - Remont budynku nr 94 w kk 4381” nr referencyjny 04/KPW/INFR/2020, o następującej treści:

1. Proszę określić szczegółowo klasę drzwi wewnętrznych (wypełnienie skrzydeł, rodzaj futryny) kolor drzwi, czy drzwi pełne czy z szybami itp.
2. Proszę opublikować opis i przekrój przez posadzkę betonową.
3. Zamawiający nie uwzględnił malowania ścian farbami ftalowymi (lamperii) czy tak ma pozostać.
4. Czy Zamawiający przewidział malowanie sufitów , a jeżeli tak to w której pozycji przedmiaru i specyfikacji.
5. Zamawiający nie przewidział przygotowanie ścian- tynków, brak również gruntowania pod malowanie emulsyjne , Czy malować ściany bez gruntowania i przygotowania.
6. Proszę określić szczegółowo rodzaje typy wentylatorów.
7. Proszę określić typ , klasę, rodzaj, kolor żaluzji zewnętrznych.
8. Proszę wyjaśnić zapis poz. 27 przedmiaru i wskazać miejsce wykonania tych robót.
9. Czy pozycja nr 37 przedmiaru robot dotyczy zatok postojowych czy posadzek betonowych wewnętrznych.
10. Czy Zamawiający usunie z budynku wszystkie urządzenia i sprzęt.
11. Zamawiający nie uwzględnił usunięcia, skucia okładzin ścian z płytek .Czy nowe okładziny z płytek należy ułożyć na stare istniejące płytki

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Ad. 1

Drzwi pływające pełne (oprócz drzwi do magazynu broni, które muszą być zgodnie z wymogami).

Ad. 2

Budynek po niemiecki brak dokumentacji. Jest różna grubość posadzki, przyjęto średnią grubość 15 cm.

Ad. 3

Malowanie lamperii uwzględnić w swojej ofercie 193,47m².

Ad. 4

Tak w pozycji 62.

Ad. 5.

Zakres robót malowanie starych tynków uwzględnia przygotowanie powierzchni.

Ad. 6.

Wentylatory przeciwwybuchowe.

Ad. 7.

Żaluzje zewnętrzne antywłamaniowe.

Ad. 8.

Wykonanie korytowania jest potrzebne w celu uzyskania odpowiedniego poziomu posadzki i zarazem wykonania wszystkich warstw podbudowy.

Ad. 9.

Przez analogie w budynku posadzka powinna być odporna na duże obciążenie.

Ad. 10.

Wszystkie urządzenia zostaną usunięte oprócz pieca do wypalania oraz urządzeń do malowania.

Ad. 11.

Należy wliczyć w ofertę skucie płytek ściennych w ilości 2,50m².

KOMENDANT

kmdr Marek BARTKOWSKI

Ida Suchomska, tel. 261-24-25-81

12.03.2020 r.

Teczka 2712 B 5

C:\Users\suchomska3504\Desktop\budynki 94 i 101\odpowiedź na pytania2-budynki .doc