


Klasa drogi - Z  
Vp=50 km/h  
Kategoria ruchu - KR3  
Grupa nośności podłoża - G4

## PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3


ul. Leśna



Klasa drogi - Z  
Vp=50 km/h  
Kategoria ruchu - KR3  
Grupa nośności podłoża - G4

## PRZEKRÓJ NORMALNY 4-4


ul. Leśna




Klasa drogi - Z  
Vp=50 km/h  
Kategoria ruchu - KR3  
Grupa nośności podłoża - G4

## PRZEKRÓJ NORMALNY 5-5

ul. Leśna



## zjazd indywidualny przekrój uliczny - naw. z kostki



### LEGENDA

- 1 Obrzeże betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem
- 2 Krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem
- 3 Krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem
- 4 Opornik betonowy 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem

**SM**  
projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Głuchowska 1  
60-101 Poznań  
www.smp.poznan.pl  
e-mail: biuro@smp.poznan.pl  
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44  
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Investor: **Gmina Dopiewo**  
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Nazwa inwestycji: Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2

Brana: **DROGOWA** Stadium dokumentacji: **PW**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Szymon Antkowiak	WKP/0121/POOD/16 specjalność inż. drogowo	<i>Antkowiak</i>
Opracował	mgr inż. Mateusz Nogaj		<i>Nogaj</i>
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Matysik	WKP/0233/POOD/06 specjalność inż. drogowo	<i>Matysik</i>

Tytuł rysunku: **Przekroje normalne** Nr **4.1**  
Nr umowy: ROA.272.38.554.2017 Data opracowania: 10/2019 Skala: 1:50