

Tabela robót ziemnych.

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+000,00	0,36	3,40						0,00
0+025,00	0,07	2,69	25,00	5,28	76,13	5,28	70,85	70,85
0+050,00	0,31	2,14	25,00	4,66	60,36	4,66	55,70	126,55
0+075,00	0,32	2,36	25,00	7,80	56,22	7,80	48,42	174,97
0+100,00	0,29	2,42	25,00	7,64	59,71	7,64	52,07	227,03
0+125,00	0,26	2,42	25,00	6,90	60,43	6,90	53,53	280,56
0+150,00	0,20	2,67	25,00	5,74	63,59	5,74	57,84	338,40
0+175,00	0,23	2,83	25,00	5,33	68,74	5,33	63,40	401,81
0+200,00	0,05	3,04	25,00	3,41	73,36	3,41	69,95	471,76
0+225,00	0,04	3,09	25,00	1,06	76,54	1,06	75,48	547,24
0+250,00	0,03	3,29	25,00	0,90	79,64	0,90	78,74	625,98
0+275,00	0,03	3,67	25,00	0,80	86,94	0,80	86,14	712,12
0+300,00	0,02	3,66	25,00	0,67	91,60	0,67	90,93	803,05
0+325,00	0,00	3,99	25,00	0,30	95,64	0,30	95,34	898,38
0+350,00	0,00	4,23	25,00	0,00	102,74	0,00	102,74	1001,12
0+375,00	0,00	4,09	25,00	0,00	104,02	0,00	104,02	1105,14
0+400,00	0,00	4,06	25,00	0,00	101,88	0,00	101,88	1207,02
0+425,00	0,00	3,87	25,00	0,00	99,04	0,00	99,04	1306,05
0+450,00	0,00	3,41	25,00	0,00	90,94	0,00	90,94	1396,99
0+475,00	0,02	3,34	25,00	0,22	84,38	0,22	84,16	1481,15
0+500,00	0,00	3,28	25,00	0,22	82,75	0,22	82,53	1563,68
0+525,00	0,02	2,88	25,00	0,26	77,00	0,26	76,75	1640,43
0+550,00	0,01	2,97	25,00	0,39	73,20	0,39	72,81	1713,24
0+575,00	0,20	3,18	25,00	2,59	76,98	2,59	74,39	1787,62
0+600,00	0,18	3,42	25,00	4,73	82,60	4,73	77,87	1865,49
0+625,00	0,15	2,70	25,00	4,20	76,52	4,20	72,33	1937,82
0+650,00	0,11	3,64	25,00	3,29	79,18	3,29	75,89	2013,71
0+675,00	0,09	4,27	25,00	2,52	98,78	2,52	96,26	2109,97
0+700,00	0,00	3,97	25,00	1,15	102,90	1,15	101,75	2211,72
0+725,00	0,08	3,54	25,00	0,96	93,84	0,96	92,88	2304,61
0+750,00	0,02	4,19	25,00	1,19	96,66	1,19	95,47	2400,07
0+775,00	0,00	4,37	25,00	0,23	107,02	0,23	106,79	2506,86
0+800,00	0,13	3,15	25,00	1,63	94,00	1,63	92,37	2599,23
0+825,00	0,13	2,78	25,00	3,29	74,09	3,29	70,79	2670,03
0+850,00	0,15	3,01	25,00	3,48	72,28	3,48	68,81	2738,83

Tabela robót ziemnych.								
0+875,00	0,11	3,25	25,00	3,20	78,24	3,20	75,04	2813,87
0+900,00	0,33	2,98	25,00	5,48	77,92	5,48	72,44	2886,32
0+925,00	0,25	3,37	25,00	7,25	79,37	7,25	72,12	2958,44
0+950,00	0,16	3,99	25,00	5,21	92,04	5,21	86,84	3045,28
0+975,00	0,17	3,71	25,00	4,19	96,34	4,19	92,15	3137,42
1+000,00	0,28	2,72	25,00	5,70	80,39	5,70	74,70	3212,12
1+025,00	0,35	2,58	25,00	7,88	66,24	7,88	58,36	3270,48
1+042,81	0,30	2,51	17,81	5,73	45,36	5,73	39,63	3310,11
1+050,00	0,56	2,28	7,19	3,10	17,23	3,10	14,14	3324,25
1+074,31	0,87	2,31	24,31	17,46	55,81	17,46	38,35	3362,60
1+100,00	0,23	2,81	25,69	14,14	65,80	14,14	51,66	3414,26
1+112,38	0,21	2,90	12,38	2,73	35,37	2,73	32,65	3446,91
1+125,00	0,30	2,65	12,62	3,23	35,02	3,23	31,78	3478,69
1+150,00	0,34	2,70	25,00	7,95	66,81	7,95	58,86	3537,55
1+175,00	0,25	3,36	25,00	7,32	75,76	7,32	68,44	3605,99
1+200,00	0,24	3,37	25,00	6,10	84,14	6,10	78,04	3684,03
1+225,00	0,13	4,00	25,00	4,65	92,15	4,65	87,50	3771,52
1+250,00	0,14	3,95	25,00	3,48	99,44	3,48	95,96	3867,48
1+275,00	0,03	4,34	25,00	2,18	103,66	2,18	101,48	3968,97
1+293,01	0,08	4,21	18,01	0,99	77,03	0,99	76,04	4045,00
1+305,95	0,12	4,05	12,94	1,29	53,48	1,29	52,19	4097,19
1+325,00	0,18	3,63	19,05	2,87	73,21	2,87	70,33	4167,53
1+341,48	0,13	3,65	16,48	2,61	60,04	2,61	57,43	4224,96
1+346,18	0,15	3,60	4,70	0,67	17,06	0,67	16,39	4241,35
1+350,89	0,12	3,65	4,71	0,63	17,09	0,63	16,45	4257,80
1+375,00	0,09	4,03	24,11	2,52	92,64	2,52	90,13	4347,93
1+386,42	0,04	4,38	11,42	0,74	48,06	0,74	47,32	4395,24
1+400,00	0,03	4,23	13,58	0,46	58,48	0,46	58,02	4453,27
1+425,00	0,23	3,34	25,00	3,22	94,61	3,22	91,39	4544,65
1+450,00	0,33	2,75	25,00	7,03	76,05	7,03	69,02	4613,67
1+475,00	0,24	2,56	25,00	7,14	66,31	7,14	59,17	4672,84
1+500,00	0,11	3,76	25,00	4,36	78,96	4,36	74,60	4747,44
1+507,80	0,08	4,33	7,80	0,73	31,56	0,73	30,82	4778,27
1+680,50	0,05	4,79	172,70	10,81	787,60	10,81	776,78	5555,05
1+700,00	0,32	6,33	19,50	3,57	108,39	3,57	104,82	5659,87
1+725,00	0,03	5,99	25,00	4,29	153,94	4,29	149,65	5809,52
1+750,00	0,01	4,32	25,00	0,46	128,89	0,46	128,43	5937,95
1+775,00	0,00	3,98	25,00	0,13	103,82	0,13	103,69	6041,64
1+800,00	0,00	3,90	25,00	0,00	98,55	0,00	98,55	6140,20
			22,72	0,12	94,90	0,12	94,78	

Tabela robót ziemnych.								
1+822,72	0,01	4,45						6234,97
1+850,00	0,09	4,60	27,28	1,44	123,52	1,44	122,09	6357,06
1+875,00	0,04	4,06	25,00	1,72	108,34	1,72	106,62	6463,68
1+883,30	0,00	3,89	8,30	0,18	33,02	0,18	32,84	6496,52
1+890,99	0,32	3,02	7,69	1,21	26,60	1,21	25,38	6521,90
1+900,00	0,35	2,86	9,01	3,00	26,52	3,00	23,52	6545,43
1+913,70	0,40	2,73	13,70	5,16	38,34	5,16	33,17	6578,60
1+925,00	0,37	2,92	11,30	4,36	31,94	4,36	27,57	6606,17
1+936,41	0,31	3,33	11,41	3,85	35,64	3,85	31,79	6637,96
1+950,00	0,23	3,72	13,59	3,65	47,92	3,65	44,27	6682,23
1+975,00	0,20	4,37	25,00	5,40	101,19	5,40	95,79	6778,02
2+000,00	0,03	4,87	25,00	2,93	115,50	2,93	112,57	6890,60
2+025,00	0,05	4,81	25,00	1,04	120,97	1,04	119,93	7010,53
2+050,00	0,34	3,24	25,00	4,81	100,58	4,81	95,77	7106,30
2+075,00	0,34	3,67	25,00	8,41	86,35	8,41	77,94	7184,24
2+100,00	0,37	3,91	25,00	8,80	94,78	8,80	85,98	7270,22
2+125,00	0,34	3,52	25,00	8,80	92,90	8,80	84,10	7354,32
2+150,00	0,40	3,41	25,00	9,22	86,63	9,22	77,41	7431,73
2+175,00	0,45	3,02	25,00	10,66	80,41	10,66	69,75	7501,48
2+200,00	0,28	3,53	25,00	9,13	81,85	9,13	72,72	7574,20
2+225,00	0,25	3,62	25,00	6,55	89,36	6,55	82,81	7657,02
2+250,00	0,39	2,79	25,00	7,98	80,13	7,98	72,15	7729,17
2+275,00	0,30	3,44	25,00	8,62	77,84	8,62	69,22	7798,39
2+300,00	0,15	4,29	25,00	5,61	96,65	5,61	91,05	7889,44
2+325,00	0,22	3,82	25,00	4,63	101,39	4,63	96,76	7986,20
2+350,00	0,12	4,15	25,00	4,22	99,55	4,22	95,33	8081,53
2+375,00	0,25	3,92	25,00	4,59	100,81	4,59	96,22	8177,75
2+400,00	0,34	3,27	25,00	7,31	89,88	7,31	82,57	8260,31
2+425,00	0,26	3,35	25,00	7,52	82,81	7,52	75,29	8335,60
2+450,00	0,17	4,06	25,00	5,43	92,67	5,43	87,24	8422,84
2+475,00	0,14	4,30	25,00	3,88	104,52	3,88	100,64	8523,48
2+500,00	0,13	4,17	25,00	3,40	105,87	3,40	102,48	8625,96
2+525,00	0,05	4,25	25,00	2,32	105,29	2,32	102,97	8728,93
2+550,00	0,07	4,13	25,00	1,54	104,78	1,54	103,24	8832,17
2+575,00	0,12	4,09	25,00	2,39	102,73	2,39	100,34	8932,51
2+600,00	0,20	3,42	25,00	4,07	93,83	4,07	89,76	9022,27
2+625,00	0,29	2,85	25,00	6,19	78,34	6,19	72,14	9094,41
2+650,00	0,40	2,79	25,00	8,69	70,48	8,69	61,78	9156,20
2+675,00	0,23	3,37	25,00	7,88	77,02	7,88	69,14	9225,34
2+700,00	0,05	4,27	25,00	3,49	95,59	3,49	92,10	9317,44

Tabela robót ziemnych.								
2+725,00	0,16	3,84	25,00	2,60	101,40	2,60	98,80	9416,25
2+750,00	0,28	5,35	25,00	5,46	114,81	5,46	109,35	9525,60
2+775,00	0,28	6,07	25,00	7,06	142,76	7,06	135,70	9661,29
2+800,00	0,11	7,22	25,00	4,93	166,23	4,93	161,29	9822,59
2+825,00	0,03	7,06	25,00	1,74	178,52	1,74	176,78	9999,37
2+850,00	0,08	5,32	25,00	1,37	154,71	1,37	153,34	10152,71
2+875,00	0,56	3,06	25,00	8,07	104,70	8,07	96,63	10249,34
2+900,00	0,16	3,14	25,00	9,11	77,45	9,11	68,34	10317,68
2+925,00	0,32	3,04	25,00	6,08	77,28	6,08	71,20	10388,87
2+950,00	0,23	3,22	25,00	6,87	78,25	6,87	71,38	10460,26
2+975,00	0,22	3,21	25,00	5,60	80,37	5,60	74,77	10535,03
3+000,00	0,27	2,90	25,00	6,12	76,38	6,12	70,25	10605,28
3+025,00	0,31	2,79	25,00	7,21	71,08	7,21	63,87	10669,16
3+050,00	0,31	3,09	25,00	7,64	73,50	7,64	65,86	10735,01
3+075,00	0,34	3,07	25,00	8,07	77,05	8,07	68,98	10803,99
3+100,00	0,54	2,81	25,00	11,00	73,49	11,00	62,49	10866,49
3+125,00	0,39	3,03	25,00	11,59	72,98	11,59	61,40	10927,88
3+150,00	0,37	3,16	25,00	9,47	77,45	9,47	67,98	10995,86
3+175,00	0,68	2,58	25,00	13,13	71,80	13,13	58,66	11054,52
3+185,55	0,80	2,91	10,55	7,82	28,96	7,82	21,14	11075,67
3+200,00	0,44	3,25	14,45	8,95	44,55	8,95	35,60	11111,26
3+225,00	0,69	3,64	25,00	14,04	86,21	14,04	72,17	11183,43
3+244,75	0,45	3,43	19,75	11,23	69,79	11,23	58,56	11241,99
3+250,00	0,44	3,82	5,25	2,33	19,01	2,33	16,68	11258,67
3+266,08	0,32	3,31	16,08	6,09	57,26	6,09	51,18	11309,85
3+275,00	0,37	3,31	8,92	3,08	29,51	3,08	26,43	11336,27
3+300,00	0,37	3,18	25,00	9,30	81,09	9,30	71,79	11408,07
3+302,55	0,37	3,25	2,55	0,95	8,20	0,95	7,25	11415,32
3+323,89	0,12	3,45	21,34	5,26	71,52	5,26	66,27	11481,58
3+325,00	0,12	3,44	1,11	0,13	3,83	0,13	3,69	11485,28
3+328,48	0,13	3,38	3,48	0,44	11,87	0,44	11,44	11496,71
3+350,00	0,22	3,02	21,52	3,76	68,93	3,76	65,17	11561,88
3+372,59	0,85	1,96	22,59	12,07	56,26	12,07	44,19	11606,07
3+400,00	1,22	1,86	27,41	28,34	52,27	28,34	23,93	11630,00
3+425,00	0,91	2,35	25,00	26,64	52,55	26,64	25,91	11655,91
3+449,61	0,22	3,13	24,61	14,00	67,39	14,00	53,39	11709,30
3+475,00	0,10	3,75	25,39	4,12	87,36	4,12	83,24	11792,54
3+500,00	0,18	3,41	25,00	3,54	89,45	3,54	85,92	11878,45
3+525,00	0,20	3,26	25,00	4,72	83,37	4,72	78,65	11957,10
			25,00	4,35	80,77	4,35	76,42	

Tabela robót ziemnych.							
3+550,00	0,15	3,20					12033,52
3+575,00	0,15	3,13	25,00	3,81	79,12	3,81	75,31
3+600,00	0,10	2,89	25,00	3,21	75,24	3,21	72,03
3+625,00	0,34	2,19	25,00	5,60	63,48	5,60	57,87
3+650,00	0,38	2,39	25,00	9,03	57,29	9,03	48,26
3+675,00	0,29	2,73	25,00	8,30	64,04	8,30	55,74
3+700,00	0,21	3,56	25,00	6,24	78,58	6,24	72,34
3+725,00	0,27	3,46	25,00	6,06	87,73	6,06	81,67
3+750,00	0,21	3,41	25,00	5,99	85,98	5,99	79,99
3+775,00	0,20	3,63	25,00	5,02	88,11	5,02	83,08
3+800,00	0,19	3,65	25,00	4,85	90,99	4,85	86,14
3+825,00	0,18	3,83	25,00	4,66	93,41	4,66	88,75
3+850,00	0,23	3,51	25,00	5,08	91,69	5,08	86,61
3+875,00	0,43	3,27	25,00	8,18	84,74	8,18	76,56
3+900,00	0,58	3,06	25,00	12,62	79,13	12,62	66,51
3+925,00	0,54	2,95	25,00	14,03	75,10	14,03	61,08
3+950,00	0,32	3,49	25,00	10,75	80,53	10,75	69,78
3+975,00	0,23	3,91	25,00	6,85	92,58	6,85	85,73
4+000,00	0,26	3,83	25,00	6,15	96,80	6,15	90,65
4+025,00	0,40	3,82	25,00	8,35	95,63	8,35	87,28
4+050,00	0,34	3,50	25,00	9,34	91,50	9,34	82,15
4+075,00	0,54	2,93	25,00	11,04	80,39	11,04	69,34
4+100,00	0,61	2,36	25,00	14,37	66,15	14,37	51,78
4+125,00	0,55	2,14	25,00	14,50	56,28	14,50	41,78
4+150,00	1,42	2,08	25,00	24,66	52,75	24,66	28,09
4+175,00	0,97	1,90	25,00	29,89	49,77	29,89	19,88
4+200,00	0,64	2,32	25,00	20,08	52,81	20,08	32,73
4+225,00	0,74	2,82	25,00	17,27	64,26	17,27	46,99
4+250,00	0,29	3,33	25,00	12,91	76,91	12,91	64,01
4+275,00	0,02	4,30	25,00	3,91	95,45	3,91	91,53
4+300,00	0,00	4,56	25,00	0,31	110,84	0,31	110,53
4+325,00	0,00	4,69	25,00	0,00	115,63	0,00	115,63
4+350,00	0,04	4,20	25,00	0,48	111,03	0,48	110,56
4+375,00	0,14	4,30	25,00	2,23	106,27	2,23	104,04
4+400,00	0,12	4,93	25,00	3,25	115,44	3,25	112,19
4+425,00	0,38	3,13	25,00	6,26	100,74	6,26	94,48
4+450,00	0,84	2,64	25,00	15,20	72,04	15,20	56,84
4+475,00	0,28	3,24	25,00	13,91	73,44	13,91	59,53
4+500,00	0,17	3,79	25,00	5,62	87,81	5,62	82,19
4+525,00	0,03	4,43	25,00	2,50	102,65	2,50	100,14

Tabela robót ziemnych.								
4+550,00	0,31	3,78	25,00	4,22	102,52	4,22	98,30	15031,60
4+575,00	0,44	3,20	25,00	9,36	87,24	9,36	77,88	15109,48
4+600,00	0,39	2,87	25,00	10,38	75,94	10,38	65,56	15175,04
4+625,00	0,24	3,41	25,00	7,88	78,54	7,88	70,67	15245,71
4+650,00	0,14	3,63	25,00	4,67	88,03	4,67	83,35	15329,07
4+669,22	0,29	3,91	19,22	4,08	72,49	4,08	68,41	15397,48
4+675,00	0,38	3,83	5,78	1,93	22,38	1,93	20,45	15417,93
4+700,00	0,07	3,93	25,00	5,64	97,04	5,64	91,40	15509,33
4+712,49	0,19	3,51	12,49	1,61	46,44	1,61	44,83	15554,16
4+725,00	0,25	3,16	12,51	2,72	41,68	2,72	38,96	15593,12
4+750,00	0,44	2,66	25,00	8,56	72,72	8,56	64,16	15657,28
4+765,24	0,60	2,46	15,24	7,92	38,99	7,92	31,07	15688,34
4+775,00	0,55	2,46	9,76	5,63	23,98	5,63	18,35	15706,69
4+800,00	0,90	2,37	25,00	18,18	60,37	18,18	42,19	15748,88
4+818,00	1,02	2,18	18,00	17,32	40,94	17,32	23,62	15772,50
4+825,00	1,04	2,20	7,00	7,22	15,33	7,22	8,10	15780,61
4+850,00	1,22	2,20	25,00	28,31	55,01	28,31	26,70	15807,31
4+875,00	1,02	2,24	25,00	27,98	55,48	27,98	27,50	15834,81
4+900,00	0,58	2,64	25,00	19,91	60,97	19,91	41,06	15875,87
4+900,03	0,57	0,55	0,03	0,02	0,05	0,02	0,03	15875,90
4+925,00	0,37	0,97	24,97	11,75	18,93	11,75	7,18	15883,08
4+950,00	0,14	1,24	25,00	6,33	27,68	6,33	21,35	15904,43
4+965,53	0,21	1,17	15,53	2,72	18,72	2,72	16,01	15920,43
4+975,00	0,25	1,05	9,47	2,19	10,51	2,19	8,33	15928,76
5+000,00	0,41	0,88	25,00	8,26	24,14	8,26	15,89	15944,65
5+025,00	0,57	0,80	25,00	12,26	20,92	12,26	8,66	15953,31
5+050,00	1,05	0,81	25,00	20,33	20,13	20,13	-0,20	15953,11
5+075,00	0,45	0,79	25,00	18,83	20,01	18,83	1,17	15954,28
5+090,27	0,89	0,82	15,27	10,22	12,26	10,22	2,03	15956,31
5+100,00	0,72	0,88	9,73	7,81	8,26	7,81	0,45	15956,76
5+125,00	0,58	0,78	25,00	16,23	20,76	16,23	4,53	15961,30
5+150,00	0,32	0,70	25,00	11,29	18,60	11,29	7,31	15968,61
5+175,00	0,35	0,50	25,00	8,35	15,05	8,35	6,70	15975,31
5+200,00	0,60	0,39	25,00	11,79	11,13	11,13	-0,66	15974,65
5+225,00	1,07	0,46	25,00	20,88	10,68	10,68	-10,20	15964,45
5+250,00	0,53	0,42	25,00	20,08	11,06	11,06	-9,02	15955,42
5+275,00	0,48	0,59	25,00	12,65	12,64	12,64	-0,01	15955,41
5+300,00	0,41	0,73	25,00	11,12	16,50	11,12	5,38	15960,80
5+325,00	0,30	0,77	25,00	8,95	18,73	8,95	9,78	15970,58
			25,00	7,86	20,95	7,86	13,08	

Tabela robót ziemnych.							
5+350,00	0,32	0,91					15983,66
			25,00	7,86	23,30	7,86	15,44
5+375,00	0,30	0,96					15999,10
			25,00	5,91	25,62	5,91	19,71
5+400,00	0,17	1,09					16018,81
RAZEM			1536,56	17555,38	1516,47		
Nadmiar WYKOP	16018,81m3						

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP