



Premiér ihu	Poszerzenie jerdni
(m)	(m)
13	4.70
14 – 15	3.80
16 – 20	2.70
21 – 25	2.10
26 – 30	1.70
31 – 35	1.50
36 – 40	1.30
41 – 45	1.10
46 – 50	1.00
51 – 75	0.70
76 – 100	0.50
101 – 150	0.30
151 – 250	0.25

- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 gr.10cm – Mieszanka niezwiązana z kruszywa C_{90/3}
- podbudowa z kruszywa frakcji 0/63 gr. po zagęszczeniu 20cm – Mieszanka niezwiązana z kruszywa C_{90/3}

OPASKI GR. WYKONANE Z
MATERIAŁU GRUNTU RODZIMEGO/LUB
DOWIEZIONEGO ZAGĘŚCIĆ DO
WARTOŚCI $I_s=0,94$ (min)

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frakcji 0-63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frakcją 0-31,5

Nawierzchnie jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0–3,15 z zamlawianiem i miadem frakcji 0/4 do 0–8 na gr. około 0,5–1cm. Krzywa przesiwowa kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywych dobrego uziarnienia. Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnie jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.




- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0/31 gr.10cm – Mieszanka niezwiązana z kruszywa C_{90/3}
- podbudowa z kruszywa frakcji 0/63 gr. po zagęszczeniu 20cm – Mieszanka niezwiązana z kruszywa C_{90/3}

Kategoria ruchu KR1
Ncisk na oś 10t

Przekrój typowy drogi
mijanka z lewej strony

Przekrój typowy drogi
mijanka z prawej strony



Przekrój typowy rowu
tyrowego/odtwarzanego
wymiaru minimalne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig**
ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice
tel. +48 602 555 630 fax. +48 32 720 28 16
NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

INWESTOR: **NADLEŚNICTWO ZWOLEŃ**
 UL. Miodne Leśniczówka 107/1, 26-700 ZWOLEŃ
 tel./fax. +48 676 20 21 +48 676 20 22
 www.zwolen.radom.lasy.gov.pl e-mail: zwolen@radom.lasy.gov.pl

LOKALIZACJA INWESTYCJI: **NADLEŚNICTWO ZWOLEŃ, LESNICTWO SŁOWIKI,**
Województwo mazowieckie, powiat kozienicki, jedn. ewid. 140705_5 gmina Kozienice - Obszar Wiejski,
obręb 0029 Ruda, dz. ewid. nr: 145/2, 152, 180, 164, 12/166, 21/169, 11/165, 20/168, 10/164, 160, 163, 143, 204

PRZEDSIĘWZIĘCIE: BUDOWA DROGI NR GL/1 WG DSD W LEŚNICTWIE SŁOWIKI

STADIUM: PROJEKT	BRANŻA: DROGOWA
---------------------	--------------------

WYKONAWCZY		
PODSTAWA OPR.: UMOWA S.271.1.17.2018	TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKROJE NORMALNE

		BRANŻA:	NR UR
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/251
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MARCIN BERA	DROGI	MAP/024
ASYST. PROJEKTANTA	MGR INŻ. TOMASZ LAMPA	DROGOWA	-----

NR PROJEKTU:
13 4-2018

NR RYS.	3.1
---------	-----

SKALA: 1:25 000
DATA: PAŹDZIERNIK 2018