


- Legenda
- nowe elementy murowane z cegły i kamienia - przekrój
- nowe elementy z żelbetu - przekrój
- nowe elementy - krawędź w widoku
- nowe elementy w przekroju

Przypora 1 przekrój poziomy, skala 1:50


UWAGA:

- prace przy oczyszczaniu i naprawie łica wykonać według programu prac konserwatorskich
- cząstkę z cegły pełnej z izolacją poziomą wykonać według rysunków wykonawczych oraz pomiarów na miejscu, dopuszczalne drobne korekty celem dopasowania cząпки do wymiarów korony muru
- dla potrzeb kosztorysowych przyjęto wymiarne cegły na koronie oraz przemurowanie przypory nr 2. Do prac murarskich dopuszcza się wykorzystanie cegły pochodzącej z rozbiórki cząпки muru, jeśli jej stan zachowania na to pozwoli.
- cząпка z cegły maszynowej o wym. 6,5 x 12 x 25, lico przypory z cegły o wym. gołyckich.
- nowe partie łica ceglanoego i ceglano - kamiennego wykonać w nawiązaniu do wątków łica przyległego, szczegóły ustalić w trybie nadzoru
- posadowienie przypory min. 1m poniżej poziomu ścieżki. Rzędne posadowienie mur obronnego przyjęto według wyników badań z 2024 r. przed podbićciem muru należy wykonać odkrywkę i zatwierdzić sposób podbićcia muru
- do prac murarskich stosować cegłę mrozoodporną do stosowania na zewnątrz.
- wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.



Przekrój poprzeczny, skala 1:50

Rysunek skala 1:50



nazwa i adres obiektu budowlanego: Odcinek północny murów miejskich w Ośnie Lubuskim		tytuł rysunku: ODCINEK A - NOWA PRZYPORA, PRZEKROJ C-C		data: 06.06.2024	
Odcinek północny murów miejskich w Ośnie Lubuskim		Jedn. ewid. 080503_4.0229.302		dr inż. arch. Maciej Małachowicz upr. 88/81/WBP, 383/82/WBP	
dz. nr: 302 Obręb: Ośno Lubuskie		Inwestor: Gmina Ośno Lubuskie ul. Rynek 1; 69-220 Ośno Lubuskie		mgr inż. Anna Mazzi upr. 342/85/WBPP	
Jednostka Projektowa: Autorska Pracownia arch. Maciej Małachowicz ul. Parańska 16 Wrocław tel. 71 345 26 54 i zabytka@rewaloryzacja.com		PROJEKTANT: architekt, uprawnienia projektowe w specjalności konserwacji zabytków mgr inż. Anna Mazzi upr. 342/85/WBPP		podpis: 6 / A	
SPRAWOZDAWCY: inżynier, uprawnienia inżynierskie w specjalności konserwacji zabytków mgr inż. Anna Mazzi upr. 342/85/WBPP		podpis: 6 / A		nr rysunku: 6 / A	