

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		1.1. Roboty pomiarowe			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe - sprawdzenie granic pasa drogowego	m		
d.1.	0113-03				
1		500	m	500.00	
				RAZEM	500.00
2	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe - wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego	m		
d.1.	0113-03				
1		500	m	500.00	
				RAZEM	500.00
2		2. PODŁOŻE I PODBUDOWY			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2575.00	
		2575			
				RAZEM	2575.00
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06		m ²	2575.00	
		2575			
				RAZEM	2575.00
3		3. NAWIERZCHNIE			
5	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
d.3	1005-04		m ²	2075.00	
		2075			
				RAZEM	2075.00
6	KSNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07		m ²	2075.00	
		2075			
				RAZEM	2075.00
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²		
d.3	0311-01		m ²	2075.00	
		2075			
				RAZEM	2075.00
8	KNNR 6	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m ²		
d.3	1005-06		m ²	2075.00	
		2075			
				RAZEM	2075.00
9	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07		m ²	2075.00	
		2075			
				RAZEM	2075.00
10	KNNR 6	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S grubości 4cm	m ²		
d.3	0309-02		m ²	2075.00	
		2075			
				RAZEM	2075.00
11	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m ²		
d.3	0201-01	500*0.5*2	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
12	KNR 2-31	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - pobocza	m ²		
d.3	0201-02	Krotność = -2	m ²	500.00	
		500*0.5*2			
				RAZEM	500.00
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04		m ²	500.00	
		500*0.5*2			
				RAZEM	500.00
4		4. ODWODNIENIE			
14	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.4	1302-02		m	200.00	
		200			
				RAZEM	200.00
5		5. ROBOTY WYKONCZENIOWE			
15	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem	m ²		
d.5	0507-01		m ²	500.00	
		500			
				RAZEM	500.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja zaworów i hydrantów wodociągowych	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
6	6. TABLICA INFORMACYJNA+OZNAKOWANIE				
17 d.6	KNR 2-31 0703-02	Zakup i przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, grupa wielkości znaku małe - folia 2	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
18 d.6	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
19 d.6	KNR 2-31 0703-02	Zakup i montaż tablicy informacyjnej o wym. 120*180 cm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00