

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATEK SCHODOWYCH BUDYNEK POLIKLINIKI
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstania Styczniowego 9b 81-519 Gdynia
INWESTOR : UCMMiT
ADRES INWESTORA : Ul. Powstania Styczniowego 9b , Gdynia 81-519

DATA OPRACOWANIA : 28.09.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

SST - 00 WYMAGANIA OGÓLNE
SST - 1.01 ROBOTY TYNKARSKIE I GŁADZIE
SST - 1.02 ROBOTY MALARSKIE
SST - 1.03 ROBOTY OKŁADZINOWE
SST - 1.04 STOLARKA BUDOWLANA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			REMONT KLATKI K1			
1.1			PRZYZIEMIE			
1.1.1			KOMUNIKACJA			
1.1.1.1			WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
1	SST- 00		Demontaż instalacji elektrycznej	m		
d.1.						
1.1.						
1			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
2	SST- 00	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.						
1.1.						
1			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
3	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 01 1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0,6	m2		
				m2	0,600	
					RAZEM	0,600
4	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 02 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
				m2	81,420	
			81,42		RAZEM	81,420
5	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 01 1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
				m2	81,420	
			81,42		RAZEM	81,420
6	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 02 1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
				m2	56,740	
			56,74		RAZEM	56,740
7	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 02 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
				m2	24,680	
			24,68		RAZEM	24,680
1.1.1.2			WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
8	SST- 00		Demontaż instalacji elektrycznej	m		
d.1.						
1.1.						
2			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
9	SST- 00	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.						
1.1.						
2			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
10	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 01 2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 1,5	m2		
				m2	1,500	
					RAZEM	1,500
11	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 02 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
				m2	24,250	
			24,25		RAZEM	24,250

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 01 2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			24,25	m ²	24,250	
					RAZEM	24,250
13	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 02 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			24,25	m ²	24,250	
					RAZEM	24,250
14	SST- 00 d.1. 1.1. 2	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
			26	m ²	26,000	
					RAZEM	26,000
1.1. 1.3			WYKONCZENIE SCHODÓW			
15	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 02 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			25,7	m ²	25,700	
					RAZEM	25,700
16	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 01 3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			25,7	m ²	25,700	
					RAZEM	25,700
17	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 02 3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			10,19	m ²	10,190	
					RAZEM	10,190
18	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 02 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			15,51	m ²	15,510	
					RAZEM	15,510
19	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 02 3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			8,56	m ²	8,560	
					RAZEM	8,560
1.1. 1.4			WYPOSAŻENIE			
20	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 03 4	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca pod okładziny podłogowe	m ²		
			2,46	m ²	2,460	
					RAZEM	2,460
21	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 03 4	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - odbojnice np. Tarkett	m ²		
			2,46	m ²	2,460	
					RAZEM	2,460
22	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 03 4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			2,46	m ²	2,460	
					RAZEM	2,460
23	SST- 00; d.1. SST - 1. 1.1. 03 4	analiza indywidualna	Montaż narożników	szt		
			6	szt	6	
					RAZEM	6

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2			PARTER			
1.2.1			HOLL DOBUDÓWKA			
24 d.1. 2.1	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			48,199	m ²	48,199	
					RAZEM	48,199
25 d.1. 2.1	SST- 00; SST - 1. 01	NNRNKB 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
			48,199	m ²	48,199	
					RAZEM	48,199
26 d.1. 2.1	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			48,199	m ²	48,199	
					RAZEM	48,199
27 d.1. 2.1	SST- 00; SST - 1. 03	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca pod okładziny podłogowe	m ²		
			3,768	m ²	3,768	
					RAZEM	3,768
28 d.1. 2.1	SST- 00; SST - 1. 03	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - odbojnice np. Tarkett	m ²		
			3,768	m ²	3,768	
					RAZEM	3,768
29 d.1. 2.1	SST- 00; SST - 1. 03	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			3,768	m ²	3,768	
					RAZEM	3,768
30 d.1. 2.1	SST- 00; SST - 1. 03	analiza indywidualna	Montaż narożników	szt		
			2	szt	2	
					RAZEM	2
31 d.1. 2.1	SST- 00		Dostawa i montaż przepierzeń	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2.2			KOMUNIKACJA			
1.2.2.1			WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
32 d.1. 2.2. 1	SST- 00		Demontaż instalacji elektrycznej	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
33 d.1. 2.2. 1	SST- 00	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
34 d.1. 2.2. 1	SST- 00; SST - 1. 01	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			0,45	m ²	0,450	
					RAZEM	0,450
35 d.1. 2.2. 1	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			84,296	m ²	84,296	
					RAZEM	84,296
36 d.1. 2.2. 1	SST- 00; SST - 1. 01	NNRNKB 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
			84,296	m ²	84,296	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	84,296
37	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 02 1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			57,54	m ²	57,540	
					RAZEM	57,540
38	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 02 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			26,756	m ²	26,756	
					RAZEM	26,756
1.2.			WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
2.2						
39	SST- 00 d.1. 2.2. 2		Demontaż instalacji elektrycznej	m		
			5,8	m	5,800	
					RAZEM	5,800
40	SST- 00 d.1. 2.2. 2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			5,8	m	5,800	
					RAZEM	5,800
41	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 01 2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			0,87	m ²	0,870	
					RAZEM	0,870
42	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 02 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			21,443	m ²	21,443	
					RAZEM	21,443
43	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 01 2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
			21,443	m ²	21,443	
					RAZEM	21,443
44	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 02 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			21,443	m ²	21,443	
					RAZEM	21,443
45	SST- 00 d.1. 2.2. 2	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
			26	m ²	26,000	
					RAZEM	26,000
1.2.			WYKOŃCZENIE SCHODÓW			
2.3						
46	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 02 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			28,828	m ²	28,828	
					RAZEM	28,828
47	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 01 3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
			28,828	m ²	28,828	
					RAZEM	28,828
48	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 02 3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			11,932	m ²	11,932	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	11,932
49	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 02 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			16,896	m ²	16,896	
					RAZEM	16,896
50	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 02 3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			12,844	m ²	12,844	
					RAZEM	12,844
1.2. 2.4			STOLARKA			
51	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 04 4	KNR 0-19 0928-07 z. sz. 2.2.	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien	m ²		
			4,095	m ²	4,095	
					RAZEM	4,095
52	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 04 4		Dostawa i montaż parapetu	mb		
			2,5	mb	2,500	
					RAZEM	2,500
1.2. 2.5			WYPOSAŻENIE			
53	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 03 5	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca pod okładziny podłogowe	m ²		
			3,172	m ²	3,172	
					RAZEM	3,172
54	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 03 5	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- lonowe - odbojnice np. Tarkett	m ²		
			3,172	m ²	3,172	
					RAZEM	3,172
55	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 03 5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo- nowych	m ²		
			3,172	m ²	3,172	
					RAZEM	3,172
56	SST- 00; d.1. SST - 1. 2.2. 03 5	analiza in- dywidualna	Montaż narożników	szt		
			6	szt	6	
					RAZEM	6
1.3 1.3. 1			POZIOM +1 HOLL DOBUDÓWKA			
57	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.1 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			49,021	m ²	49,021	
					RAZEM	49,021
58	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.1 01	NNRNKB 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podło- żu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
			49,021	m ²	49,021	
					RAZEM	49,021
59	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.1 02	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętr- znych	m ²		
			49,021	m ²	49,021	
					RAZEM	49,021
60	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.1 03	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca pod okładziny podłogowe	m ²		
			3,592	m ²	3,592	
					RAZEM	3,592

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.1 03	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - odbojnice np. Tarkett	m ²		
			3,592	m ²	3,592	
					RAZEM	3,592
62	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.1 03	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			3,592	m ²	3,592	
					RAZEM	3,592
63	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.1 03	analiza indywidualna	Montaż narożników	szt		
			2	szt	2	
					RAZEM	2
64	SST- 00 d.1. SST - 1. 3.1		Dostawa i montaż przepierzeń	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3. 2			KOMUNIKACJA			
1.3. 2.1			WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
65	SST- 00 d.1. SST - 1. 3.2. 1		Demontaż instalacji elektrycznej	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
66	SST- 00 d.1. SST - 1. 3.2. 1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
67	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 01 1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
			0,45	m ²	0,450	
					RAZEM	0,450
68	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 02 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			75,095	m ²	75,095	
					RAZEM	75,095
69	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 01 1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			75,096	m ²	75,096	
					RAZEM	75,096
70	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 02 1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			50,4	m ²	50,400	
					RAZEM	50,400
71	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 02 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			24,696	m ²	24,696	
					RAZEM	24,696
1.3. 2.2			WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
72	SST- 00 d.1. SST - 1. 3.2. 2		Demontaż instalacji elektrycznej	m		
			5,8	m	5,800	
					RAZEM	5,800

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.1. 3.2. 2	SST- 00	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			5,8	m	5,800	
					RAZEM	5,800
74 d.1. 3.2. 01 2	SST- 00; SST - 1.	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			0,87	m ²	0,870	
					RAZEM	0,870
75 d.1. 3.2. 02 2	SST- 00; SST - 1.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			20,074	m ²	20,074	
					RAZEM	20,074
76 d.1. 3.2. 01 2	SST- 00; SST - 1.	NNRNKB 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			20,074	m ²	20,074	
					RAZEM	20,074
77 d.1. 3.2. 02 2	SST- 00; SST - 1.	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			20,074	m ²	20,074	
					RAZEM	20,074
78 d.1. 3.2. 2	SST- 00	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
			26	m ²	26,000	
					RAZEM	26,000
1.3. 2.3			WYKOŃCZENIE SCHODÓW			
79 d.1. 3.2. 02 3	SST- 00; SST - 1.	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			28,828	m ²	28,828	
					RAZEM	28,828
80 d.1. 3.2. 01 3	SST- 00; SST - 1.	NNRNKB 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			28,828	m ²	28,828	
					RAZEM	28,828
81 d.1. 3.2. 02 3	SST- 00; SST - 1.	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			11,932	m ²	11,932	
					RAZEM	11,932
82 d.1. 3.2. 02 3	SST- 00; SST - 1.	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			16,896	m ²	16,896	
					RAZEM	16,896
83 d.1. 3.2. 02 3	SST- 00; SST - 1.	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			12,844	m ²	12,844	
					RAZEM	12,844
1.3. 2.4			STOLARKA			
84 d.1. 3.2. 04 4	SST- 00; SST - 1.	KNR 0-19 0928-07 z. sz. 2.2.	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien	m ²		
			4,095	m ²	4,095	
					RAZEM	4,095

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 04 4		Dostawa i montaż parapetu	mb		
			2,5	mb	2,500	
					RAZEM	2,500
1.3.			WYPOSAŻENIE			
2.5						
86	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 03 5	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca pod okładziny podłogowe	m ²		
			1,932	m ²	1,932	
					RAZEM	1,932
87	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 03 5	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - odbojnice np. Tarkett	m ²		
			1,932	m ²	1,932	
					RAZEM	1,932
88	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 03 5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			1,932	m ²	1,932	
					RAZEM	1,932
89	SST- 00; d.1. SST - 1. 3.2. 03 5	analiza indywidualna	Montaż narożników	szt		
			5	szt	5	
					RAZEM	5
1.4			POZIOM +2			
1.4.			HOLL DOBUDÓWKA			
1						
90	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.1 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			47,382	m ²	47,382	
					RAZEM	47,382
91	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.1 01	NNRNKB 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			49,021	m ²	49,021	
					RAZEM	49,021
92	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.1 02	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			47,382	m ²	47,382	
					RAZEM	47,382
93	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.1 03	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca pod okładziny podłogowe	m ²		
			3,592	m ²	3,592	
					RAZEM	3,592
94	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.1 03	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - odbojnice np. Tarkett	m ²		
			3,592	m ²	3,592	
					RAZEM	3,592
95	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.1 03	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			3,592	m ²	3,592	
					RAZEM	3,592
96	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.1 03	analiza indywidualna	Montaż narożników	szt		
			2	szt	2	
					RAZEM	2
97	SST- 00 d.1. 4.1		Dostawa i montaż przepierzeń	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.2			KOMUNIKACJA			
1.4.2.1			WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
98 d.1. 4.2. 1	SST- 00		Demontaż instalacji elektrycznej	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
99 d.1. 4.2. 1	SST- 00	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			5	m	5,000	
					RAZEM	5,000
100 d.1. 4.2. 1	SST- 00; SST - 1. 01	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			0,75	m ²	0,750	
					RAZEM	0,750
101 d.1. 4.2. 1	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			118,857	m ²	118,857	
					RAZEM	118,857
102 d.1. 4.2. 1	SST- 00; SST - 1. 01	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
			118,857	m ²	118,857	
					RAZEM	118,857
103 d.1. 4.2. 1	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			79,54	m ²	79,540	
					RAZEM	79,540
104 d.1. 4.2. 1	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			39,317	m ²	39,317	
					RAZEM	39,317
1.4.2.2			WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
105 d.1. 4.2. 2	SST- 00		Demontaż instalacji elektrycznej	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
106 d.1. 4.2. 2	SST- 00	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	10,000
107 d.1. 4.2. 2	SST- 00; SST - 1. 01	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			1,5	m ²	1,500	
					RAZEM	1,500
108 d.1. 4.2. 2	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			34,139	m ²	34,139	
					RAZEM	34,139
109 d.1. 4.2. 2	SST- 00; SST - 1. 01	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			34,139	m ²	34,139	
					RAZEM	34,139
110	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 02 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			34,139	m ²	34,139	
					RAZEM	34,139
111	SST- 00 d.1. 4.2. 2	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
			40	m ²	40,000	
					RAZEM	40,000
1.4. 2.3			WYKOŃCZENIE SCHODÓW			
112	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 02 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			35,932	m ²	35,932	
					RAZEM	35,932
113	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 01 3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
			35,932	m ²	35,932	
					RAZEM	35,932
114	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 02 3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			13,852	m ²	13,852	
					RAZEM	13,852
115	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 02 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			22,08	m ²	22,080	
					RAZEM	22,080
116	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 02 3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			18,652	m ²	18,652	
					RAZEM	18,652
1.4. 2.4			WYPOSAŻENIE			
117	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 03 4	KNR 2-02 1115-01 analogia	Warstwa wyrównująca pod okładziny podłogowe	m ²		
			1,932	m ²	1,932	
					RAZEM	1,932
118	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 03 4	KNR 2-02 1112-04 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rułonowe - odbojnice np. Tarkett	m ²		
			1,932	m ²	1,932	
					RAZEM	1,932
119	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 03 4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			1,932	m ²	1,932	
					RAZEM	1,932
120	SST- 00; d.1. SST - 1. 4.2. 03 4	analiza indywidualna	Montaż narożników	szt		
			3	szt	3	
					RAZEM	3
2			REMONT KLATKI K2			
2.1			PRZYZIEMIE			
2.1. 1			KOMUNIKACJA			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.			WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
1.1						
121	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 02 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			68,788	m ²	68,788	
					RAZEM	68,788
122	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 01 1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
			68,788	m ²	68,788	
					RAZEM	68,788
123	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 02 1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			47,44	m ²	47,440	
					RAZEM	47,440
124	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 02 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			21,348	m ²	21,348	
					RAZEM	21,348
125	SST- 00 d.2. 1.1. 1	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
			26	m ²	26,000	
					RAZEM	26,000
2.1.			WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
1.2						
126	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 02 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			4,082	m ²	4,082	
					RAZEM	4,082
127	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 01 2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			4,082	m ²	4,082	
					RAZEM	4,082
128	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 02 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			4,082	m ²	4,082	
					RAZEM	4,082
2.1.			WYKOŃCZENIE SCHODÓW			
1.3						
129	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 02 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			14,58	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
130	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 01 3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			14,58	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
131	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 02 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			14,58	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
2.1.			WYPOSAŻENIE			
1.4						

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132	SST- 00; d.2. SST - 1. 1.1. 03 4	analiza in- dywidualna	Montaż narożników	szt		
			4	szt	4	
					RAZEM	4
2.2			PARTER			
2.2.1			KOMUNIKACJA			
2.2.1.1			WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
133	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 02 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			120	m ²	120,000	
					RAZEM	120,000
134	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 01 1	NNRNKB 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
			120	m ²	120,000	
					RAZEM	120,000
135	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 02 1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			80	m ²	80,000	
					RAZEM	80,000
136	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 02 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			40	m ²	40,000	
					RAZEM	40,000
137	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 01 1	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
			26	m ²	26,000	
					RAZEM	26,000
2.2.1.2			WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
138	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 02 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			10,482	m ²	10,482	
					RAZEM	10,482
139	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 01 2	NNRNKB 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			10,482	m ²	10,482	
					RAZEM	10,482
140	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 02 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			10,482	m ²	10,482	
					RAZEM	10,482
2.2.1.3			WYKOŃCZENIE SCHODÓW			
141	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 02 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			22,836	m ²	22,836	
					RAZEM	22,836
142	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 01 3	NNRNKB 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			22,836	m ²	22,836	
					RAZEM	22,836

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 02 3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			8,256	m ²	8,256	
					RAZEM	8,256
144	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 02 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			14,58	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
145	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 02 3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			2,752	m ²	2,752	
					RAZEM	2,752
2.2. 1.4			STOLARKA			
146	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 04 4	KNR 0-19 0928-07 z. sz. 2.2.	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno- dzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien	m ²		
			2,816	m ²	2,816	
					RAZEM	2,816
147	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 04 4		Dostawa i montaż parapetu	mb		
			2,5	mb	2,500	
					RAZEM	2,500
148	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 04 4	KNR 4-04 0404-07	Demontaż stolarki drzwiowej	m ²		
			2,482	m ²	2,482	
					RAZEM	2,482
149	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 04 4	KNR AT-02 2058-01 analogia	Drzwi zewnętrzne	szt.		
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
2.2. 1.5			WYPOSAŻENIE			
150	SST- 00; d.2. SST - 1. 2.1. 03 5	analiza in- dywidualna	Montaż narożników	szt		
			6	szt	6	
					RAZEM	6
2.3			POZIOM +1			
2.3. 1			KOMUNIKACJA			
2.3. 1.1			WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
151	SST- 00; d.2. SST - 1. 3.1. 02 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			65,79	m ²	65,790	
					RAZEM	65,790
152	SST- 00; d.2. SST - 1. 3.1. 01 1	NNRNKB 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podło- żu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
			65,79	m ²	65,790	
					RAZEM	65,790
153	SST- 00; d.2. SST - 1. 3.1. 02 1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			43,86	m ²	43,860	
					RAZEM	43,860

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154 d.2. 3.1. 1	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			21,93	m ²	21,930	
					RAZEM	21,930
155 d.2. 3.1. 1	SST- 00	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
			26	m ²	26,000	
					RAZEM	26,000
2.3. 1.2			WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
156 d.2. 3.1. 2	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			8,564	m ²	8,564	
					RAZEM	8,564
157 d.2. 3.1. 2	SST- 00; SST - 1. 01	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
			8,564	m ²	8,564	
					RAZEM	8,564
158 d.2. 3.1. 2	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			8,564	m ²	8,564	
					RAZEM	8,564
2.3. 1.3			WYKOŃCZENIE SCHODÓW			
159 d.2. 3.1. 3	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			22,836	m ²	22,836	
					RAZEM	22,836
160 d.2. 3.1. 3	SST- 00; SST - 1. 01	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
			22,836	m ²	22,836	
					RAZEM	22,836
161 d.2. 3.1. 3	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			8,256	m ²	8,256	
					RAZEM	8,256
162 d.2. 3.1. 3	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			14,58	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
163 d.2. 3.1. 3	SST- 00; SST - 1. 02	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			2,752	m ²	2,752	
					RAZEM	2,752
2.3. 1.4			STOLARKA			
164 d.2. 3.1. 4	SST- 00; SST - 1. 04	KNR 0-19 0928-07 z. sz. 2.2.	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednokrotnych z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - odzysk okien	m ²		
			2,816	m ²	2,816	
					RAZEM	2,816
165 d.2. 3.1. 4	SST- 00; SST - 1. 04		Dostawa i montaż parapetu	mb		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,5	mb	2,500	
					RAZEM	2,500
2.3.			WYPOSAŻENIE			
1.5						
166	SST- 00; d.2. SST - 1. 3.1. 03 5	analiza in- dywidualna	Montaż narożników	szt		
			7	szt	7	
					RAZEM	7
2.4			POZIOM +2			
2.4.			KOMUNIKACJA			
1						
2.4.			WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
1.1						
167	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			50,82	m ²	50,820	
					RAZEM	50,820
168	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 01 1	NNRNKB 202 2013- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
			50,82	m ²	50,820	
					RAZEM	50,820
169	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			33,88	m ²	33,880	
					RAZEM	33,880
170	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			16,94	m ²	16,940	
					RAZEM	16,940
2.4.			WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
1.2						
171	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			18,824	m ²	18,824	
					RAZEM	18,824
172	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 01 2	NNRNKB 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			18,824	m ²	18,824	
					RAZEM	18,824
173	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			18,824	m ²	18,824	
					RAZEM	18,824
174	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 2	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
			30	m ²	30,000	
					RAZEM	30,000
2.4.			WYKOŃCZENIE SCHODÓW			
1.3						
175	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			24,636	m ²	24,636	
					RAZEM	24,636

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
176	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 01 3	NNRNKB 202 2015- 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
			24,636	m ²	24,636	
					RAZEM	24,636
177	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
			10,056	m ²	10,056	
					RAZEM	10,056
178	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			14,58	m ²	14,580	
					RAZEM	14,580
179	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 02 3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			4,552	m ²	4,552	
					RAZEM	4,552
2.4.			STOLARKA			
1.4						
180	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 04 4	KNR 0-19 0928-07 z. sz. 2.2.	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - odzysk okien	m ²		
			1,408*2	m ²	2,816	
					RAZEM	2,816
181	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 04 4		Dostawa i montaż parapetu	mb		
			2,5	mb	2,500	
					RAZEM	2,500
2.4.			WYPOSAŻENIE			
1.5						
182	SST- 00; d.2. SST - 1. 4.1. 03 5	analiza indywidualna	Montaż narożników	szt		
			7	szt	7	
					RAZEM	7