



UWAGI:

- Zaprojektowano stopy fundamentowe wysokości 40cm.
- Stal konstrukcyjna (RB500W), strzemiona (StOS).
- Beton C20/25 (B25MPa)
- Fundamenty należy posadawić na gruncie rodzimym na głębokości min. 1,30m poniżej istniejącego poziomu terenu za pośrednictwem warstwy chudego betonu gr. 10 cm.
- W przypadku prowadzenia wykopów w gruntach spoiстых prace te należy wykonać tak, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach, gdyż spowoduje to uplastycznienie tych gruntów i znacznie obniży ich parametry wytrzymałościowe. W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej poziomu posadawienia fundamentów. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy, ze względu na przemarzanie gruntów.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
MK-Geo Usługi Geodezyjne Krzysztof Maciatek <small>Usługi Geodezyjne</small>			
Pełkinie 248, 37-511 Pełkinie			
NAZWA OPRACOWANIA:			
Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Kłęczanach.			
ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:		
powiat ropczycko-sędziszowski jedn. ewid.: Sędziszów Małopolski, obręb: Kłęczany, nr 0008: dz. nr ew. gr. 1718, 1719.	Gmina Sędziszów Małopolski <small>ul. Rynek 1</small> <small>39-120 Sędziszów Małopolski</small>		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA/ KONSTRUKCJA		
FUNKCJA:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Wacław SZKOŁA <small>WBPP/ZNB/IUB/1/3.17/4/81</small>		
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Marian MUZYCZKA <small>UAN/III/7342/81/98</small>		
Opracował:	inż. Marcin RYMARZ		
Opracował:	inż. Mateusz RYMARZ		
NAZWA RYSUNKU:			
RZUT FUNDAMENTÓW			
FAZA:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
PB-W	06.2017	1:50	K1