

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna
ADRES INWESTYCJI : ul. Nankera, 41-947 Piekary Śląskie
INWESTOR : MOPR
ADRES INWESTORA : ul. Nankera 103, 41-947 Piekary Śląski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : J.Niewdana (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna fundamentów					
1		Docieplenie ścian piwnic poniżej poziomu gruntu			
1	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 22*0,5	m ² m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
2	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 2-31 d.1 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm 20*0,5	m ² m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR 2-31 d.1 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm 20*1,0	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR-W 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 20,4*0,8*0,8	m ³ m ³	13,056	
				RAZEM	13,056
7	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 20*1,1	m ² m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
8	KNR AT-27 d.1 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm 22	m ² m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
9	KNR-W 2-02 d.1 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 22	m ² m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
10	KNR-W 2-02 d.1 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 22	m ² m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
11	KNR-W 2-02 d.1 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - styropian xps gr 10 22	m ² m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
12	KNNR-W 3 d.1 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni 22	m ² m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
13	KNR-W 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 10	m ³ m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
14	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 13,056	m ² m ²	13,056	
				RAZEM	13,056
15	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 20*0,4	m ³ m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
17	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu 22*0,4	m ³ m ³	8,800	
				RAZEM	8,800