

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ STANOWISKA POSTOJOWE _ 22,0 x 5,5 m
ADRES INWESTYCJI : BRUK, DZ. NR 99/10, gm. DZIERZGOŃ
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI 22,0X5,5M					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	5,5*22,0	m ²	121,000	
				RAZEM	121,000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-04	22,0	m	22,000	
				RAZEM	22,000
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	poz.2*0,08	m ³	1,760	
				RAZEM	1,760
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	22,0+5,5*2	m	33,000	
				RAZEM	33,000
5	KNR 2-31	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
d.1	0812-03	poz.4*0,04	m ³	1,320	
				RAZEM	1,320
6	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01	9,73	m ³	9,730	
				RAZEM	9,730
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m ³		
d.1	1103-04	7,47	m ³	7,470	
				RAZEM	7,470
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
d.2	0206-02	5,5*22,0*0,26	m ³	31,460	
				RAZEM	31,460
3		NAWIERZCHNIE			
9	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja	m ²		
d.3	0102-02	22,0*0,5	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
10	KNR 4-04	Wywiezienie materiału pofrezowego na Bazę Gminną dz. nr 450 obr. Bągard	m ³		
d.3	1103-04	poz.9*0,05	m ³	0,550	
				RAZEM	0,550
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0310-05	poz.9	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
4		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	poz.3	m ³	1,760	
				RAZEM	1,760
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-04	poz.2	m	22,000	
				RAZEM	22,000
14	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	poz.15*0,04	m ³	1,320	
				RAZEM	1,320
15	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	0407-05	poz.4	m	33,000	
				RAZEM	33,000
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.4	0114-05	15 cm	m ²	121,000	
		22,0*5,5		RAZEM	121,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej betonowej o grubości 8 cm na podsyp-	m ²		
d.4	0511-03	ce cementowo-piaskowej	m ²	121,000	
		5,5*22,0			
				RAZEM	121,000