

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ 16,0 x 5,5 m
ADRES INWESTYCJI : BRUK, DZ. NR 99/10, gm. DZIERZGOŃ
INWESTOR : Gmina Dzierzgoń
ADRES INWESTORA : 82 - 440 DZIERZGOŃ , ul. PLAC WOLNOŚCI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Karpowicz upr. nr POM/0135/OWOK/14 (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ DZ. NR 99/10 OBR. BRUK					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV - grupa 451			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	13,0*5,0	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-04	15,5+5,8+10,0+5,8	m	37,100	
				RAZEM	37,100
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	poz.2*0,08	m ³	2,968	
				RAZEM	2,968
4	KNR 4-04	Ładownienie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1	1103-01	8,44	m ³	8,440	
				RAZEM	8,440
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładownieniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym (odległość określi oferent)	m ³		
d.1	1103-04	8,44	m ³	8,440	
				RAZEM	8,440
2		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV - grupa 451			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (odległość określi oferent)	m ³		
d.2	0206-02	(13,0*5,0)*0,26	m ³	16,900	
				RAZEM	16,900
3		ELEMENTY ULIC Kod CPV - grupa 452			
7	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	poz.3	m ³	2,968	
				RAZEM	2,968
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-04	poz.2	m	37,100	
				RAZEM	37,100
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0114-05	15 cm	m ²	65,000	
		13,0*5,0		RAZEM	65,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²		
d.3	0511-03	13,0*5,0	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000